

Гранд-СМЕТА  
СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2011 г.

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2011 г.

Калининск

(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №**  
(локальная смета)

на 05-51-02 Укрепительные работы, подъездная дорога к резервуарам

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ГТ.ВР лист 2

Сметная стоимость строительных работ \_\_\_\_\_ 144,564 тыс. руб.

Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 31,827 тыс. руб.

Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 3945,21 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на \_\_\_\_\_ 201\_ г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					Всего	В том числе			Всего	В том числе		
						Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1.												
1	ТЕР01-02-027-02	Планировка обочин автогрейдером	1000 м2 спланированной площади	2,2	150,69		150,69	21,93	332		332	48
		Накладные расходы от ФОТ		80%					38			
		Сметная прибыль от ФОТ		45%					22			
		Всего с НР и СП							392			
2	ТЕР01-02-027-12	Планировка откосов бульдозером	1000 м2 спланированной площади	8,68	695,14	246,37	448,77	55,53	6033	2138	3895	482
		Накладные расходы от ФОТ		80%					2096			
		Сметная прибыль от ФОТ		45%					1179			
		Всего с НР и СП							9308			
3	ТЕР01-02-027-05	Планировка откосов вручную	1000 м2 спланированной площади	0,12	1049,19	1049,19			126	126		

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП		80% 45%					101 57 284			
4	ТЕР01-02-040-01	Укрепление откосов земляных сооружений посевом многолетних трав с подсыпкой растительной земли $893,54 = 2\ 158,34 - 13,6 \times 93,00$	100 м2	110	893,54	263,94	1,83		98289	29033	201	
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП		80% 45%					23226 13065 134580			
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									104780	31297	4428	530
Накладные расходы									25462			
Сметная прибыль									14322			
<b>Итого по разделу 1 :</b>												
Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)									144564			
Итого									144564			
В том числе:												
Материалы									69055			
Машины и механизмы									4428			
ФОТ									31827			
Накладные расходы									25462			
Сметная прибыль									14322			
<b>Итого по разделу 1</b>									<b>144564</b>			
<b>ИТОГИ ПО СМЕТЕ:</b>												
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									104780	31297	4428	530
Накладные расходы									25462			
Сметная прибыль									14322			
<b>Итого по смете:</b>												
Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)									144564			
Итого									144564			
В том числе:												
Материалы									69055			
Машины и механизмы									4428			
ФОТ									31827			
Накладные расходы									25462			
Сметная прибыль									14322			
<b>ВСЕГО по смете</b>									<b>144564</b>			

Составил: \_\_\_\_\_ О.Н.Еремина  
(должность, подпись, расшифровка)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----

Проверил: \_\_\_\_\_ Ю.И.Фролов  
(должность, подпись, расшифровка)