

Гранд-СМЕТА
СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" ____ " _____ 2011 г.

" ____ " _____ 2011 г.

Калининск

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на 05-51-03 Водопропускная жб труба Д=1м, подъездная дорога к резервуарам
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ _____ 60,033 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 3,833 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 440,47 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____ 201_ г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					Всего	В том числе			Всего	В том числе		
						Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Круглая ж/б труба Д=1 м												
1	ТЕР01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	100 м3 грунта	0,65	1201,2	1201,2			781	781		
		Накладные расходы от ФОТ		80%					625			
		Сметная прибыль от ФОТ		45%					351			
		Всего с НР и СП							1757			
2	ТЕР08-01-002-02	Устройство основания под фундаменты: щебеночного КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3-я зона ПГС МАТ=1,0899	1 м3 основания	28	249,39	7,87	15,17	3	6983	220	425	84
		Накладные расходы от ФОТ		122%					371			
		Сметная прибыль от ФОТ		80%					243			
		Всего с НР и СП							7597			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	ФЕР30-07-002-03	Укладка звеньев одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб под насыпями железных и автомобильных дорог отверстием труб: 1 м, высота насыпи до 3/4 м КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=1,0899	1 м3 железобетона звеньев	5,7	730,23	80,18	499,07	55,76	4162	457	2845	318
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП		110% 80%					853 620 5635			
4	М600-778	Звенья круглых труб диаметром от 600 до 2500 мм, марка бетона 200 массой до 5т.	м3	5,7	3030				17271			
5	ФЕР30-07-014-03	Сооружение оголовков круглых водопропускных труб одноочковых отверстием: 1-2 м КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=1,0899	1 м3 сборных конструкций	6,34	307,24	28,3	81,93	9,18	1948	179	519	58
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП		110% 80%					261 190 2399			
6	СЦМ-445-1620	Блоки железобетонные оголовков железобетонных и бетонных труб и лотков КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=1,0899	м3	6,34	1099,06				6968			
7	ТЕР11-01-002-09	Устройство бетонного лотка КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=1,0899	1 м3	1,08	874,68	30,67	0,31		945	33		
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП		123% 75%					41 25 1011			
8	ФЕР30-08-023-02	Устройство гидроизоляции труб: оклеечной (2 слоя)	100 м2 изолируемой поверхности	0,0522	7795,91	1103,84	683,49	50,61	407	58	36	3
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП		110% 80%					67 49 523			
9	ФЕР30-08-023-03	Устройство гидроизоляции труб: обмазочной битумной мастикой двухслойной	100 м2 изолируемой поверхности	0,665	6135,31	655,45	456,62	33,94	4080	436	304	23
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП		110% 80%					505 367 4952			
10	ТЕР01-02-046-05	Укрепление откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными: при толщине до 10 см (входной оголовки) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=1,0899	100 м2 укрепляемой поверхности	0,294	13316,09	1086,07	450,72	51,61	3915	319	133	15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП		80% 45%					267 150 4332			
11	ТЕР01-02-046-06	Укрепление откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными: добавлять на каждый 1 см изменения толщины к норме 01-02-046-5 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=1,0899	100 м2 укрепляемой поверхности	-0,588 -0,294*2	974,04	61,11	3,01		-573	-36	-2	
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП		80% 45%					-29 -16 -618			
12	ТЕР01-02-046-05	Укрепление откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными: при толщине до 10 см (выходной оголовок) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=1,0899	100 м2 укрепляемой поверхности	0,2336	13316,09	1086,07	450,72	51,61	3111	254	105	12
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП		80% 45%					213 120 3444			
13	ТЕР01-02-046-06	Укрепление откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными: добавлять на каждый 1 см изменения толщины к норме 01-02-046-5 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=1,0899	100 м2 укрепляемой поверхности	0,4672 0,2336*2	974,04	61,11	3,01		455	29	1	
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП		80% 45%					23 13 491			
14	ТЕР01-02-044-01	Устройство каменной наброски или призмы КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=1,0899	100 м3 камня в деле	0,027	24735,91	2335,11	10,55		668	63		
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП		80% 45%					50 28 746			
15	ТЕР10-01-010-01	Устройство асфальтовых планок КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=1,0899	1 м3	0,54	2639,36	188,55	60,67		1425	102	33	
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП		118% 63%					120 64 1609			
16	ТЕР06-01-001-13	Устройство фундаментов-столбов: бетонных КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=1,0899	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,011	90148,14	5103,16	2356,76	355,67	992	56	26	4

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП		105% 65%					63 39 1094			
17	ТЕР01-02-061-02	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2	100 м3 грунта	0,5	729	729			365	365		
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП		80% 45%					292 164 821			
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									53903	3316	4425	517
Накладные расходы									3722			
Сметная прибыль									2408			
Итого по разделу 1 Круглая ж/б труба Д=1 м :												
Земляные работы, выполняемые ручным способом									2579			
Конструкции из кирпича и блоков									7597			
Мосты и трубы									37747			
Полы									1011			
Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)									8396			
Деревянные конструкции									1609			
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве									1094			
Итого									60033			
В том числе:												
Материалы									46162			
Машины и механизмы									4425			
ФОТ									3833			
Накладные расходы									3722			
Сметная прибыль									2408			
Итого по разделу 1 Круглая ж/б труба Д=1 м									60033			
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									53903	3316	4425	517
Накладные расходы									3722			
Сметная прибыль									2408			
Итого по смете:												
Земляные работы, выполняемые ручным способом									2579			
Конструкции из кирпича и блоков									7597			
Мосты и трубы									37747			
Полы									1011			
Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)									8396			
Деревянные конструкции									1609			
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве									1094			
Итого									60033			
В том числе:												
Материалы									46162			
Машины и механизмы									4425			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ФОТ									3833			
Накладные расходы									3722			
Сметная прибыль									2408			
ВСЕГО по смете									60033			

Составил: _____ О.Н.Еремина
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____ А.И.Шевченко
(должность, подпись, расшифровка)