

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2011 г.

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2011 г.

Калининск

(наименование стройки)

## ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на 05-51-04 Дорожная одежда, подъездная дорога к резервуарам

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ГТ.ВР лист 4

Сметная стоимость строительных работ \_\_\_\_\_ 584,154 тыс. руб.

Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 12,682 тыс. руб.

Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 730,5 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на \_\_\_\_\_ 201\_ г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					Всего	В том числе			Всего	В том числе		
						Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1.												
1	ТЕР27-04-007-03	Устройство основания толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 (700) МПа (кг/см2): двухслойных нижнего слоя КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=1,0899	1000 м2 основания	5,83	2961,34	259,08	2643,41	471,28	17264	1510	15411	2748
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП		142% 95%					6046 4045 27355			
2	М600-23	Щебень из естественного камня для строительных работ марка 600 фракция свыше 40 до 70 мм	м3	1101,87 5,83*189	190				209355			

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	<b>ТЕР27-04-007-02</b>	Устройство основания толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 (700) МПа (кг/см <sup>2</sup> ): двухслойных верхнего слоя КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=1,0899	1000 м2 основания	5,83	7210,04	298,9	3880,13	689,42	42035	1743	22621	4019
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>		142% 95%					8182 5474 55691			
4	<b>СЦЭМ-12-1801</b>	Распределители щебня и гравия	м-час	3,7895 5,83*0,65	235,11		235,11	19,17	891		891	73
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>		142% 95%					104 69 1064			
5	<b>М600-23</b>	Щебень из естественного камня для строительных работ марка 600 фракция свыше 40 до 70 мм	м3	1101,87 5,83*189	190				209355			
6	<b>ТЕР27-04-007-04</b>	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-007-01 по 27-04-007-3	1000 м2 основания	-58,3 -5,83*10	224,47		224,47	42,92	-13087		-13087	-2502
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>		142% 95%					-3553 -2377 -19017			
7	<b>М600-23</b>	Щебень из естественного камня для строительных работ марка 600 фракция свыше 40 до 70 мм	м3	-734,58 -5,83*10*12,6	190				-139570			
8	<b>ТЕР27-06-024-04</b>	Укладка и пропитка с применением битума щебеночных покрытий толщиной 8 см КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=1,0899	1000 м2 покрытия и основания	4,95	40194,14	552,41	2567,91	453,88	198960	2734	12711	2247
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>		142% 95%					7073 4732 210765			
9	<b>СЦЭМ-12-1801</b>	Распределители щебня и гравия	м-час	5,742 4,95*1,16	235,11		235,11	19,17	1350		1350	110
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>		142% 95%					156 105 1611			
10	<b>М600-14</b>	Щебень из естественного камня для строительных работ марки 800 фракция от 5 до 10 мм	м3	50,49 4,95*10,2	277				13986			
11	<b>М600-16</b>	Щебень из естественного камня для строительных работ марка 800 фракция свыше 10 до 20 мм	м3	52,965 4,95*10,7	256				13559			
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									554098	5987	39897	6695
Накладные расходы									18008			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Сметная прибыль									12048			
<b>Итоги по разделу 1 :</b>												
Автомобильные дороги									584154			
Итого									584154			
В том числе:												
Материалы									508214			
Машины и механизмы									39897			
ФОТ									12682			
Накладные расходы									18008			
Сметная прибыль									12048			
<b>Итого по разделу 1</b>									<b>584154</b>			
<b>ИТОГИ ПО СМЕТЕ:</b>												
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									554098	5987	39897	6695
Накладные расходы									18008			
Сметная прибыль									12048			
<b>Итоги по смете:</b>												
Автомобильные дороги									584154			
Итого									584154			
В том числе:												
Материалы									508214			
Машины и механизмы									39897			
ФОТ									12682			
Накладные расходы									18008			
Сметная прибыль									12048			
<b>ВСЕГО по смете</b>									<b>584154</b>			

Составил: \_\_\_\_\_ О.Н.Еремина  
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: \_\_\_\_\_ Ю.И.Фролов  
(должность, подпись, расшифровка)