

" ____ " _____ 2011 г.

" ____ " _____ 2011 г.

Калининск

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на 05-51-01 Земляное полотно, подъездная дорога к резервуарам

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ГТ.ВР

Сметная стоимость строительных работ _____ 417,565 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 38,353 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 1426,09 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____ 201_ г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				
					Всего	В том числе		Всего	В том числе			
						Осн.З/п	Эк.Маш.		З/пМех	Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1.												
1	ТЕР01-01-046-02	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещением грунта до 20 м, группа грунтов: 2 с перемещением в тело насыпи (кювет-резервы)	1000 м3 грунта	2,86	1853,94		1853,94	321,52	5302		5302	920
		Накладные расходы от ФОТ		95%					874			
		Сметная прибыль от ФОТ		50%					460			
		Всего с НР и СП							6636			
2	ТЕР01-01-046-05	При перемещении на каждые последующие 10 м добавлять: к нормам 01-01-046-2, 01-01-046-3	1000 м3 грунта	17,16 2,86*6	746,05		746,05	129,39	12802		12802	2220
		Накладные расходы от ФОТ		95%					2109			
		Сметная прибыль от ФОТ		50%					1110			
		Всего с НР и СП							16021			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	ТЕР01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 2 в карьере для тела насыпи	1000 м3 грунта	16,324	5936,96	117,62	5811,98	849,33	96915	1920	94875	13864
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП		95% 50%					14995 7892 119802			
4	ТЕР01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 2 в карьере для устройства присыпных обочин	1000 м3 грунта	0,616	5936,96	117,62	5811,98	849,33	3657	72	3580	523
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП		95% 50%					565 298 4520			
5	310-3002-1	Перевозка грунта на 3 км	1 т	20328	8,6		8,6		174821		174821	
		НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ Всего с НР и СП							174821			
6	ТЕР01-01-016-02	Работа на отвале, группа грунтов: 2-3	1000 м3 грунта	16,94	512,17	28,47	476,34	81,15	8676	482	8069	1375
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП		95% 50%					1764 929 11369			
7	ТЕР01-02-001-02	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т на первый проход по одному следу при толщине слоя: 30 см	1000 м3 уплотненного грунта	16,94	1853,72		1853,72	314,57	31402		31402	5329
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП		95% 50%					5063 2665 39130			
8	ТЕР01-02-001-08	На каждый последующий проход по одному следу добавлять: к норме 01-02-001-2	1000 м3 уплотненного грунта	101,64 16,94*6	202,5		202,5	28,21	20582		20582	2867
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП		95% 50%					2724 1434 24740			
9	ТЕР01-02-027-02	Планировка верха земляного полотна автогрейдером	1000 м2 спланированной площади	6	150,69		150,69	21,93	904		904	132
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП		80% 45%					106 59 1069			
10	ТЕР01-02-057-02	Доработка грунта вручную КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.187 Доработка вручную, зачистка dna и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2	100 м3 грунта	6	1441,44	1441,44			8649	8649		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП		80% 45%					6919 3892 19460			
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									363710	11123	352337	27230
Накладные расходы									35118			
Сметная прибыль									18737			
Итого по разделу 1 :												
Земляные работы, выполняемые механизированным способом									222215			
Перевозка грузов автомобильным транспортом									174821			
Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)									1069			
Земляные работы, выполняемые ручным способом									19460			
Итого									417565			
В том числе:												
Материалы									250			
Машины и механизмы									352337			
ФОТ									38353			
Накладные расходы									35118			
Сметная прибыль									18737			
Итого по разделу 1									417565			
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									363710	11123	352337	27230
Накладные расходы									35118			
Сметная прибыль									18737			
Итого по смете:												
Земляные работы, выполняемые механизированным способом									222215			
Перевозка грузов автомобильным транспортом									174821			
Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)									1069			
Земляные работы, выполняемые ручным способом									19460			
Итого									417565			
В том числе:												
Материалы									250			
Машины и механизмы									352337			
ФОТ									38353			
Накладные расходы									35118			
Сметная прибыль									18737			
ВСЕГО по смете									417565			

Составил: _____ О.Н.Еремина
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____ Ю.И.Фролов

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----

(должность, подпись, расшифровка)