

" ____ " _____ 2011 г.

" ____ " _____ 2011 г.

Калининск

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на 05-50-01 Земляное полотно, подъездная дорога

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ГТ.ВР

Сметная стоимость строительных работ _____ 1366,354 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 93,504 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 2701,65 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____ 201_ г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				
					Всего	В том числе		Всего	В том числе			
						Осн.З/п	Эк.Маш.		З/пМех	Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1.												
1	ТЕР01-01-046-02	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещением грунта до 20 м, группа грунтов: 2 с перемещением в тело насыпи (кювет-резервы)	1000 м3 грунта	3,4	1853,94		1853,94	321,52	6303		6303	1093
		Накладные расходы от ФОТ		95%					1038			
		Сметная прибыль от ФОТ		50%					547			
		Всего с НР и СП							7888			
2	ТЕР01-01-046-05	При перемещении на каждые последующие 10 м добавлять: к нормам 01-01-046-2, 01-01-046-3	1000 м3 грунта	20,4 3,4*6	746,05		746,05	129,39	15219		15219	2640
		Накладные расходы от ФОТ		95%					2508			
		Сметная прибыль от ФОТ		50%					1320			
		Всего с НР и СП							19047			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	ТЕР01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 2 в карьере для тела насыпи	1000 м3 грунта	46,418	5936,96	117,62	5811,98	849,33	275582	5460	269780	39424
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП		95% 50%					42640 22442 340664			
4	ТЕР01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 2 в карьере для устройства присыпных обочин	1000 м3 грунта	1,132	5936,96	117,62	5811,98	849,33	6720	133	6579	961
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП		95% 50%					1039 547 8306			
5	310-3002-1	Перевозка грунта на 3 км	1 т	85590	8,6		8,6		736074		736074	
		НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ Всего с НР и СП							736074			
6	ТЕР01-01-016-02	Работа на отвале, группа грунтов: 2-3	1000 м3 грунта	47,55	512,17	28,47	476,34	81,15	24354	1354	22650	3859
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП		95% 50%					4952 2607 31913			
7	ТЕР01-02-001-02	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т на первый проход по одному следу при толщине слоя: 30 см	1000 м3 уплотненного грунта	49,818	1853,72		1853,72	314,57	92349		92349	15671
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП		95% 50%					14887 7836 115072			
8	ТЕР01-02-001-08	На каждый последующий проход по одному следу добавлять: к норме 01-02-001-2	1000 м3 уплотненного грунта	298,908 49,818*6	202,5		202,5	28,21	60529		60529	8432
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП		95% 50%					8010 4216 72755			
9	ТЕР01-02-027-02	Планировка верха земляного полотна автогрейдером	1000 м2 спланированной площади	16	150,69		150,69	21,93	2411		2411	351
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП		80% 45%					281 158 2850			
10	ТЕР01-02-057-02	Доработка грунта вручную КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.187 Доработка вручную, зачистка dna и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2	100 м3 грунта	9,8	1441,44	1441,44			14126	14126		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП		80% 45%					11301 6357 31784			
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									1233667	21073	1211894	72431
Накладные расходы									86658			
Сметная прибыль									46029			
Итого по разделу 1 :												
Земляные работы, выполняемые механизированным способом									595646			
Перевозка грузов автомобильным транспортом									736074			
Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)									2850			
Земляные работы, выполняемые ручным способом									31784			
Итого									1366354			
В том числе:												
Материалы									700			
Машины и механизмы									1211894			
ФОТ									93504			
Накладные расходы									86658			
Сметная прибыль									46029			
Итого по разделу 1									1366354			
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									1233667	21073	1211894	72431
Накладные расходы									86658			
Сметная прибыль									46029			
Итого по смете:												
Земляные работы, выполняемые механизированным способом									595646			
Перевозка грузов автомобильным транспортом									736074			
Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)									2850			
Земляные работы, выполняемые ручным способом									31784			
Итого									1366354			
В том числе:												
Материалы									700			
Машины и механизмы									1211894			
ФОТ									93504			
Накладные расходы									86658			
Сметная прибыль									46029			
ВСЕГО по смете									1366354			

Составил: _____ О.Н.Еремина
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____ Ю.И.Фролов

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----

(должность, подпись, расшифровка)