

" ____ " _____ 2011 г.

" ____ " _____ 2011 г.

Калининск

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на 05-50-02 Укрепительные работы, подъездная дорога к скважинам

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ГТ.ВР лист 2

Сметная стоимость строительных работ _____ 543,504 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 109,883 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 13262,93 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____ 201_ г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					Всего	В том числе			Всего	В том числе		
						Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1.												
1	ТЕР01-02-027-02	Планировка обочин автогрейдером	1000 м2 спланированной площади	5,66	150,69		150,69	21,93	853		853	124
		Накладные расходы от ФОТ		80%					99			
		Сметная прибыль от ФОТ		45%					56			
		Всего с НР и СП							1008			
2	ТЕР01-02-027-12	Планировка откосов бульдозером	1000 м2 спланированной площади	22,6	695,14	246,37	448,77	55,53	15710	5568	10142	1255
		Накладные расходы от ФОТ		80%					5458			
		Сметная прибыль от ФОТ		45%					3070			
		Всего с НР и СП							24238			
3	ТЕР01-02-027-05	Планировка откосов вручную	1000 м2 спланированной площади	0,04	1049,19	1049,19			42	42		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП		80% 45%					34 19 95			
4	ТЕР01-02-040-01	Укрепление откосов земляных сооружений посевом многолетних трав с подсыпкой растительной земли $893,54 = 2\ 158,34 - 13,6 \times 93,00$	100 м2	283	893,54	263,94	1,83		252872	74695	518	
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП		80% 45%					59756 33613 346241			
5	ФЕР30-08-048-01	Укрепление поверхности габионами $1\ 901,05 = 2\ 281,27 - 2,19 \times 60,00 - 3,15 \times 78,99$	10 м2 поверхности	42	1901,05	652,88	191,97	18,53	79844	27421	8063	778
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП		110% 80%					31019 22559 133422			
6	М600-41	Песчано-гравийная смесь	м3	91,98 $42 \times 2,19$	82				7542			
7	М600-17	Щебень из естественного камня для строительных работ марка 1000 фракция свыше 20 до 40 мм	м3	132,3 $42 \times 3,15$	234				30958			
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									387821	107726	19576	2157
Накладные расходы									96366			
Сметная прибыль									59317			
Итого по разделу 1 :												
Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)									371582			
Мосты и трубы									171922			
Итого									543504			
В том числе:												
Материалы									260519			
Машины и механизмы									19576			
ФОТ									109883			
Накладные расходы									96366			
Сметная прибыль									59317			
Итого по разделу 1									543504			
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									387821	107726	19576	2157
Накладные расходы									96366			
Сметная прибыль									59317			
Итого по смете:												
Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)									371582			
Мосты и трубы									171922			
Итого									543504			
В том числе:												
Материалы									260519			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Машины и механизмы								19576			
	ФОТ								109883			
	Накладные расходы								96366			
	Сметная прибыль								59317			
	ВСЕГО по смете								543504			

Составил: _____ О.Н.Еремина
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____ Ю.И.Фролов
(должность, подпись, расшифровка)