

" ____ " _____ 2011 г.

" ____ " _____ 2011 г.

Калининск

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на 05-50-03 Водопропускная жб труба Д=1м 2шт.

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ _____ 120,183 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 7,670 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 881,83 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____ 201_ г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					Всего	В том числе			Всего	В том числе		
						Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Круглая ж/б труба Д=1 м 2шт												
1	ТЕР01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	100 м3 грунта	1,3	1201,2	1201,2			1562	1562		
		Накладные расходы от ФОТ		80%					1250			
		Сметная прибыль от ФОТ		45%					703			
		Всего с НР и СП							3515			
2	ТЕР08-01-002-02	Устройство основания под фундаменты: щебеночного КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3-я зона ПГС МАТ=1,0899	1 м3 основания	56	249,39	7,87	15,17	3	13966	441	850	168
		Накладные расходы от ФОТ		122%					743			
		Сметная прибыль от ФОТ		80%					487			
		Всего с НР и СП							15196			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	ФЕР30-07-002-03	Укладка звеньев одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб под насыпями железных и автомобильных дорог отверстием труб: 1 м, высота насыпи до 3/4 м КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=1,0899	1 м3 железобетона звеньев	11,4	730,23	80,18	499,07	55,76	8325	914	5689	636
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>		110% 80%					1705 1240 11270			
4	М600-778	Звенья круглых труб диаметром от 600 до 2500 мм, марка бетона 200 массой до 5т.	м3	11,4	3030				34542			
5	ФЕР30-07-014-03	Сооружение оголовков круглых водопропускных труб одноочковых отверстием: 1-2 м КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=1,0899	1 м3 сборных конструкций	12,7	307,24	28,3	81,93	9,18	3902	359	1041	117
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>		110% 80%					524 381 4807			
6	СЦМ-445-1620	Блоки железобетонные оголовков железобетонных и бетонных труб и лотков КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=1,0899	м3	12,7	1099,06				13958			
7	ТЕР11-01-002-09	Устройство бетонного лотка КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=1,0899	1 м3	2,16	874,68	30,67	0,31		1889	66	1	
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>		123% 75%					81 50 2020			
8	ФЕР30-08-023-02	Устройство гидроизоляции труб: клеечной (2 слоя)	100 м2 изолируемой поверхности	0,105	7795,91	1103,84	683,49	50,61	819	116	72	5
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>		110% 80%					133 97 1049			
9	ФЕР30-08-023-03	Устройство гидроизоляции труб: обмазочной битумной мастикой двухслойной	100 м2 изолируемой поверхности	1,329	6135,31	655,45	456,62	33,94	8154	871	607	45
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>		110% 80%					1008 733 9895			
10	ТЕР01-02-046-05	Укрепление откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными: при толщине до 10 см (входной оголовки) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=1,0899	100 м2 укрепляемой поверхности	0,59	13316,09	1086,07	450,72	51,61	7856	641	266	30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП		80% 45%					537 302 8695			
11	ТЕР01-02-046-06	Укрепление откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными: добавлять на каждый 1 см изменения толщины к норме 01-02-046-5 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=1,0899	100 м2 укрепляемой поверхности	-1,18 -0,59*2	974,04	61,11	3,01		-1149	-72	-4	
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП		80% 45%					-58 -32 -1239			
12	ТЕР01-02-046-05	Укрепление откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными: при толщине до 10 см (выходной оголовок) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=1,0899	100 м2 укрепляемой поверхности	0,468	13316,09	1086,07	450,72	51,61	6232	508	211	24
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП		80% 45%					426 239 6897			
13	ТЕР01-02-046-06	Укрепление откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными: добавлять на каждый 1 см изменения толщины к норме 01-02-046-5 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=1,0899	100 м2 укрепляемой поверхности	0,936 0,468*2	974,04	61,11	3,01		912	57	3	
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП		80% 45%					46 26 984			
14	ТЕР01-02-044-01	Устройство каменной наброски или призмы КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=1,0899	100 м3 камня в деле	0,054	24735,91	2335,11	10,55		1336	126	1	
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП		80% 45%					101 57 1494			
15	ТЕР10-01-010-01	Устройство асфальтовых планок КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=1,0899	1 м3	1,1	2639,36	188,55	60,67		2903	207	67	
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП		118% 63%					244 130 3277			
16	ТЕР06-01-001-13	Устройство фундаментов-столбов: бетонных КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=1,0899	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,022	90148,14	5103,16	2356,76	355,67	1983	112	52	8

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП		105% 65%					126 78 2187			
17	ТЕР01-02-061-02	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2	100 м3 грунта	1	729	729			729	729		
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП		80% 45%					583 328 1640			
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									107919	6637	8856	1033
Накладные расходы									7447			
Сметная прибыль									4817			
Итого по разделу 1 Круглая ж/б труба Д=1 м 2шт :												
Земляные работы, выполняемые ручным способом									5155			
Конструкции из кирпича и блоков									15196			
Мосты и трубы									75519			
Полы									2020			
Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)									16829			
Деревянные конструкции									3277			
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве									2187			
Итого									120183			
В том числе:												
Материалы									92426			
Машины и механизмы									8856			
ФОТ									7670			
Накладные расходы									7447			
Сметная прибыль									4817			
Итого по разделу 1 Круглая ж/б труба Д=1 м 2шт									120183			
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									107919	6637	8856	1033
Накладные расходы									7447			
Сметная прибыль									4817			
Итого по смете:												
Земляные работы, выполняемые ручным способом									5155			
Конструкции из кирпича и блоков									15196			
Мосты и трубы									75519			
Полы									2020			
Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)									16829			
Деревянные конструкции									3277			
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве									2187			
Итого									120183			
В том числе:												
Материалы									92426			
Машины и механизмы									8856			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ФОТ									7670			
Накладные расходы									7447			
Сметная прибыль									4817			
ВСЕГО по смете									120183			

Составил: _____ О.Н.Еремина
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____ А.И.Шевченко
(должность, подпись, расшифровка)