

Гранд-СМЕТА
СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" ____ " _____ 2011 г.

" ____ " _____ 2011 г.

Калининск

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на 03-31-02 Технологические трубопроводы резервуара.

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: т.пр.901-4-59,83

Сметная стоимость _____ 12,385 тыс. руб.

строительных работ _____ 0,487 тыс. руб.

монтажных работ _____ 11,898 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 0,615 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 59,4 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____ 201_ г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					Всего	В том числе			Всего	В том числе		
						Осн.3/п	Эк.Маш.	3/пМех		Осн.3/п	Эк.Маш.	3/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Монтаж												
1	ФЕРм12-01-002-15	Трубопроводы в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемые из готовых узлов, на условное давление не более 2.5 МПа. Диаметр трубопровода наружный, мм 325	100 м трубопроводов	0,215	7416,13	1924	4506,88	259,42	1595	414	969	56
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i>		90%					423			
		<i>Сметная прибыль от ФОТ</i>		60%					282			
		<i>Всего с НР и СП</i>							2300			
2	СЦМ-535-0089	Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 300 мм, толщиной стенки 8 мм	т	0,752	12476,67				9382			
3	сцм-201-9261	Крепление из уголкового стали	кг	10	21,6				216			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									11193	414	969	56
Накладные расходы									423			
Сметная прибыль									282			
Итого по разделу 1 Монтаж :												
Монтаж оборудования									11898			
Итого									11898			
В том числе:												
Материалы									9810			
Машины и механизмы									969			
ФОТ									470			
Накладные расходы									423			
Сметная прибыль									282			
Итого по разделу 1 Монтаж									11898			
Раздел 2. Строительные работы												
4	ТЕР15-04-030-04	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,23	1109,26	629,59	4,71	0,14	255	145	1	
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i>		105%					152			
		<i>Сметная прибыль от ФОТ</i>		55%					80			
		<i>Всего с НР и СП</i>							487			
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									255	145	1	
Накладные расходы									152			
Сметная прибыль									80			
Итого по разделу 2 Строительные работы :												
Отделочные работы									487			
Итого									487			
В том числе:												
Материалы									109			
Машины и механизмы									1			
ФОТ									145			
Накладные расходы									152			
Сметная прибыль									80			
Итого по разделу 2 Строительные работы									487			
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									11448	559	970	56
Накладные расходы									575			
Сметная прибыль									362			
Итого по смете:												
Итого Строительные работы									487			
Итого Монтажные работы									11898			
Итого									12385			
В том числе:												

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Материалы								9919			
	Машины и механизмы								970			
	ФОТ								615			
	Накладные расходы								575			
	Сметная прибыль								362			
	ВСЕГО по смете								12385			

Составил: _____ О.Н.Еремина
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____ Ю.И.Фролов
(должность, подпись, расшифровка)