

" ____ " _____ 2011 г.

" ____ " _____ 2011 г.

Калининск

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на 03-30-01 Общестроительные работы, Сторожевой пост

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: т.пр.4165-35.89 Ал.1

Сметная стоимость строительных работ _____ 47,529 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 2,691 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 265,72 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____ 201_ г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				
					Всего	В том числе		Всего	В том числе			
						Осн.З/п	Эк.Маш.		З/пМех	Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Земляные работы												
1	ТЕР01-01-013-08	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 2	1000 м3 грунта	0,05	4916,71	89	4820,35	644,29	245	4	241	32
		Накладные расходы от ФОТ		95%					34			
		Сметная прибыль от ФОТ		50%					18			
		Всего с НР и СП							297			
2	ТЕР01-02-057-02	Доработка грунта вручную КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.187 Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2	100 м3 грунта	0,04	1441,44	1441,44			58	58		
		Накладные расходы от ФОТ		80%					46			
		Сметная прибыль от ФОТ		45%					26			
		Всего с НР и СП							130			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	ТЕР01-02-060-02	Погрузка вручную неуплотненного грунта из отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 2	100 м3	0,04	463,5	463,5			19	19		
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>		80% 45%					15 9 43			
4	ТСЦП310-3006-1	Перевозка грунта на 6 км	1 тонна	103,91	14		14		1455		1455	
		<i>НР 0% от ФОТ</i> <i>СП 0% от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>							1455			
5	ТЕР01-01-016-02	Работа на отвале, группа грунтов: 2-3	1000 м3 грунта	0,06	512,17	28,47	476,34	81,15	31	2	29	5
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>		95% 50%					7 4 42			
6	ТЕР01-01-013-08	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 2	1000 м3 грунта	0,04	4916,71	89	4820,35	644,29	197	4	193	26
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>		95% 50%					29 15 241			
7	ТСЦП310-3006-1	Перевозка грунта на 6 км	1 тонна	103,91	14		14		1455		1455	
		<i>НР 0% от ФОТ</i> <i>СП 0% от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>							1455			
8	ТЕР01-01-033-02	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 (80) кВт (п.с.), 2 группа грунтов	1000 м3 грунта	0,03	877,86		877,86	170,04	26		26	5
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>		95% 50%					5 3 34			
9	ТЕР01-02-061-02	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2	100 м3 грунта	0,09	729	729			66	66		
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>		80% 45%					53 30 149			
10	ТЕР01-02-005-01	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1, 2	100 м3 уплотненного грунта	0,34	359,05	106,88	252,17	43,44	122	36	86	15
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>		95% 50%					48 26 196			
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									3674	189	3485	83

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Накладные расходы									237			
Сметная прибыль									129			
Итоги по разделу 1 Земляные работы :												
Земляные работы, выполняемые механизированным способом									809			
Земляные работы, выполняемые ручным способом									321			
Перевозка автотранспортом									2910			
Итого									4040			
В том числе:												
Машины и механизмы									3485			
ФОТ									272			
Накладные расходы									237			
Сметная прибыль									129			
Итого по разделу 1 Земляные работы									4040			
Раздел 2. Фундаменты												
11	ТЕР08-01-002-01	Устройство основания под фундаменты: песчаного КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3 зона ПГС МАТ=1,0899	1 м3 основания	1,05	99,66	7,02	15,17	3	104	7	16	3
		Накладные расходы от ФОТ		122%					12			
		Сметная прибыль от ФОТ		80%					8			
		Всего с НР и СП							124			
12	ТЕР07-05-001-01	Установка блоков стен подвалов массой: до 0,5 т	100 шт. сборных конструкций	0,12	3314,48	462,35	2552,01	338,29	397	55	306	41
		Накладные расходы от ФОТ		155%					149			
		Сметная прибыль от ФОТ		100%					96			
		Всего с НР и СП							642			
13	ТЕР07-05-001-02	Установка блоков стен подвалов массой: до 1 т	100 шт. сборных конструкций	0,04	5938,9	648,81	3610,42	468,89	237	26	144	19
		Накладные расходы от ФОТ		155%					70			
		Сметная прибыль от ФОТ		100%					45			
		Всего с НР и СП							352			
14	ТЕР07-05-001-04	Установка блоков стен подвалов массой: более 1,5 т	100 шт. сборных конструкций	0,04	13915,4	1164,31	9299,86	969,93	557	47	372	39
		Накладные расходы от ФОТ		155%					133			
		Сметная прибыль от ФОТ		100%					86			
		Всего с НР и СП							776			
15	М600-267	Блоки бетонные для стен подвалов из цементного бетона М-100 объемом 0.5 м3 ФБС24.4.6-т 4шт	м3	2,172 4*0,543	797				1731			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16	М600-269	Блоки бетонные для стен подвалов из цементного бетона М-100 объемом менее 0.3 м3 ФБС12.4.6-т 4шт ФБС9.4.6-т 12 шт	м3	3,4 4*0,265+12*0,195	876				2978			
17	ТЕР08-02-001-01Б	Кладка стен кирпичных наружных простых: при высоте этажа до 4 м из пустотелого кирпича КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=1,0899	1 м3 кладки	1,55	930,04	44,87	44,86	7,67	1442	70	70	12
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>		122% 80%					100 66 1608			
18	ТЕР08-01-003-07	Гидроизоляция боковая: обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	100 м2 изолируемой поверхности	0,08	1188,88	201,82	88,58		95	16	7	
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>		122% 80%					20 13 128			
19	ТЕР08-01-003-01	Гидроизоляция стен, фундаментов: горизонтальная цементная с жидким стеклом КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=1,0899	100 м2 изолируемой поверхности	0,05	2306,13	325,85	60,16		115	16	3	
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>		122% 80%					20 13 148			
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									7656	237	918	114
Накладные расходы									503			
Сметная прибыль									326			
Итого по разделу 2 Фундаменты :												
Конструкции из кирпича и блоков									2006			
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве									6479			
Итого									8485			
В том числе:												
Материалы									6501			
Машины и механизмы									918			
ФОТ									351			
Накладные расходы									503			
Сметная прибыль									326			
Итого по разделу 2 Фундаменты									8485			
Раздел 3. Стены												
20	ТЕР08-02-001-01Б	Кладка стен кирпичных наружных простых: при высоте этажа до 4 м из пустотелого кирпича КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=1,0899	1 м3 кладки	12,5	930,04	44,87	44,86	7,67	11626	561	561	96
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>		122% 80%					802 526 12954			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
21	ТЕР07-05-007-10	Укладка перемычек до массой 0,3 т	100 шт. сборных конструкций	0,12	1348,16	154,09	1018,32	174,06	161	18	122	21
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i>		155%					60			
		<i>Сметная прибыль от ФОТ</i>		100%					39			
		<i>Всего с НР и СП</i>							260			
22	М600-869	Перемычки (ГОСТ 948-76) прямоугольные и с четвертями трапециoidalные. марка бетона 200 объемом до 0,5 м3, длиной до 3 м	м3	0,35	3267				1143			
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									12930	579	683	117
Накладные расходы									862			
Сметная прибыль									565			
Итого по разделу 3 Стены :												
Конструкции из кирпича и блоков									12954			
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве									1403			
Итого									14357			
В том числе:												
Материалы									11668			
Машины и механизмы									683			
ФОТ									696			
Накладные расходы									862			
Сметная прибыль									565			
Итого по разделу 3 Стены									14357			
Раздел 4. Покрытие												
23	ТЕР07-05-011-05	Установка панелей перекрытий с опиранием на 2 стороны площадью: до 5 м2	100 шт. сборных конструкций	0,02	9284,49	1925,66	3169,92	500,53	186	39	63	10
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i>		155%					76			
		<i>Сметная прибыль от ФОТ</i>		100%					49			
		<i>Всего с НР и СП</i>							311			
24	М600-1212	Многopустотные плиты ПК30.15-т, (стоимость изделий за вычетом площади проёмов, вырезов и отверстий) длиной до 3 м, шириной более 1,4 м, массой до 5 т	м2	8,88	235				2087			
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									2273	39	63	10
Накладные расходы									76			
Сметная прибыль									49			
Итого по разделу 4 Покрытие :												
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве									2398			
Итого									2398			
В том числе:												
Материалы									2171			
Машины и механизмы									63			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	ФОТ								49			
	Накладные расходы								76			
	Сметная прибыль								49			
	Итого по разделу 4 Покрытие								2398			
Раздел 5. Кровля												
25	ТЕР12-01-014-02	Утепление покрытий: керамзитом КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=1,0899	1 м3 утеплителя	1,54	285,99	23,71	32,15	5,48	441	37	50	8
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП		120% 65%					54 29 524			
26	ТЕР12-01-002-02	Устройство кровель плоских четырехслойных из рулонных кровельных материалов: на битумной антисептированной мастике с защитным слоем из гравия на битумной антисептированной мастике КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=1,0899	100 м2 кровли	0,11	8993,3	276,09	443,72	13,38	989	30	49	1
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП		120% 65%					37 20 1046			
27	ТЕР12-01-017-03	Устройство выравнивающих стяжек асфальтобетонных: толщиной 15 мм	100 м2 стяжек	0,11	1902,42	145,67	119,02	20,29	209	16	13	2
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП		120% 65%					22 12 243			
28	ТЕР12-01-017-04	Устройство выравнивающих стяжек асфальтобетонных: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к (12-01-017-03)	100 м2 стяжек	1,1 0,11**10	129,99	9,51	13,53	2,31	143	10	15	3
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП		120% 65%					16 8 167			
29	ТЕР12-01-004-01	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=1,0899	100 м примыканий	0,094	4841,77	239,86	196,05	4,61	455	23	18	
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП		120% 65%					28 15 498			
30	ТЕР12-01-008-02	Устройство обделок на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и др.): без водосточных труб	100 м2 фасадов без вычета проемов	0,41	312,77	41,8	1,5		128	17	1	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП		120% 65%					20 11 159			
31	ТЕР12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (брендмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрытия	0,05	7510,9	961,76	32,96	3,83	376	48	2	
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП		120% 65%					58 31 465			
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									2741	181	148	14
Накладные расходы									234			
Сметная прибыль									127			
Итого по разделу 5 Кровля :												
Кровли									3102			
Итого									3102			
В том числе:												
Материалы									2412			
Машины и механизмы									148			
ФОТ									195			
Накладные расходы									234			
Сметная прибыль									127			
Итого по разделу 5 Кровля									3102			
Раздел 6. Двери												
32	ТЕР10-01-039-01	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2	100 м2 проемов	0,0206	30099,51	958,33	1679,12	217,58	621	20	35	4
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП		118% 63%					28 15 664			
33	ТЕР10-01-045-01	Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах: каменных площадью проема до 3 м2	100 м2 проемов	0,0206	530,13	305,37	1,5		11	6		
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП		118% 63%					7 4 22			
34	ТЕР15-04-025-06	Улучшенная окраска масляными составами по дереву: блоков, подготовленных под вторую окраску дверных	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,05	447,74	235,81	3,21	0,14	22	12		
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП		105% 55%					13 7 42			
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									654	38	35	4
Накладные расходы									48			
Сметная прибыль									26			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итоги по разделу 6 Двери :												
Деревянные конструкции										686		
Отделочные работы										42		
Итого										728		
В том числе:												
Материалы										581		
Машины и механизмы										35		
ФОТ										42		
Накладные расходы										48		
Сметная прибыль										26		
Итого по разделу 6 Двери										728		
Раздел 7. Окна												
35	ТЕР10-01-027-01	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами: спаренными в стенах каменных площадью проема до 2 м2	100 м2 проемов	0,0513	49457,18	1691,74	1228,48	130,16	2537	87	63	7
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i>		118%					111			
		<i>Сметная прибыль от ФОТ</i>		63%					59			
		<i>Всего с НР и СП</i>							2707			
36	ТЕР10-01-033-02	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах высотой проема: до 2 м	100 м2 проемов	0,0513	4256,37	572,14	93,04	3,83	218	29	5	
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i>		118%					34			
		<i>Сметная прибыль от ФОТ</i>		63%					18			
		<i>Всего с НР и СП</i>							270			
37	ТЕР15-05-001-04	Остекление оконным стеклом окон: со спаренным переплетом	100 м2 площади проемов по наружному обводу коробок	0,0513	8172,96	435,71	106,19	6,33	418	22	5	
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i>		105%					23			
		<i>Сметная прибыль от ФОТ</i>		55%					12			
		<i>Всего с НР и СП</i>							453			
38	ТЕР15-04-025-07	Улучшенная окраска масляными составами по дереву: блоков, подготовленных под вторую окраску оконных	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,13	575,16	363,84	3,21	0,14	74	47		
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i>		105%					49			
		<i>Сметная прибыль от ФОТ</i>		55%					26			
		<i>Всего с НР и СП</i>							149			
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.										3247	185	73
Накладные расходы										217		
Сметная прибыль										115		
Итоги по разделу 7 Окна :												
Деревянные конструкции										2977		
Отделочные работы										602		
Итого										3579		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
В том числе:												
Материалы										2989		
Машины и механизмы										73		
ФОТ										192		
Накладные расходы										217		
Сметная прибыль										115		
Итого по разделу 7 Окна										3579		
Раздел 8. Полы												
39	ТЕР11-01-001-02	Уплотнение грунта: щебнем КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=1,0899	100 м2 площади уплотнения	0,18	1156,72	64,53	68,78	13,18	208	12	12	2
		Накладные расходы от ФОТ		123%					17			
		Сметная прибыль от ФОТ		75%					11			
		Всего с НР и СП							236			
40	ТЕР11-01-002-09	Устройство подстилающих слоев: бетонных КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=1,0899	1 м3 подстилающего слоя	0,58	874,68	30,67	0,31		507	18		
		Накладные расходы от ФОТ		123%					22			
		Сметная прибыль от ФОТ		75%					14			
		Всего с НР и СП							543			
41	ТЕР11-01-011-05	Устройство стяжек: легкогобетонных толщиной 20 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=1,0899	100 м2 стяжки	0,073	2559,03	402,84	31,44	17,15	186	29	2	1
		Накладные расходы от ФОТ		123%					37			
		Сметная прибыль от ФОТ		75%					23			
		Всего с НР и СП							246			
42	ТЕР11-01-036-01	Устройство покрытий из линолеума на клею: бустилат	100 м2 покрытия	0,073	7916,05	352,34	82,2	4,73	578	26	6	
		Накладные расходы от ФОТ		123%					32			
		Сметная прибыль от ФОТ		75%					20			
		Всего с НР и СП							630			
43	ТЕР11-01-040-01	Устройство плинтусов поливинилхлоридных	100 м плинтусов	0,11	557,57	87,83	4,51		61	10		
		Накладные расходы от ФОТ		123%					12			
		Сметная прибыль от ФОТ		75%					8			
		Всего с НР и СП							81			
Утепление пола по периметру здания												
44	ТЕР11-01-002-09	Устройство утепления пола из керамзитобетона толщ. 150 мм $993,79 = 805,09 - 1,02 \times 732,00 + 1,02 \times 917,00$ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=1,0899	1 м3	0,92	1080,35	30,67	0,31		993	28		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП		123% 75%					34 21 1048			
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									2533	123	20	3
Накладные расходы									155			
Сметная прибыль									95			
Итого по разделу 8 Полы :												
Полы									2783			
Итого									2783			
В том числе:												
Материалы									2390			
Машины и механизмы									20			
ФОТ									126			
Накладные расходы									155			
Сметная прибыль									95			
Итого по разделу 8 Полы									2783			
Раздел 9. Внутренняя отделка												
45	ТЕР15-02-035-04	Отделка поверхностей из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями: потолков сборных из плит КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=1,0899	100 м2 отделываемой поверхности	0,07	362,15	308,45	2,2	1,49	26	22		
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП		105% 55%					23 12 61			
46	ТЕР15-04-005-02	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску: потолков	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,07	1071,95	151,95	13,74	0,14	75	11	1	
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП		105% 55%					12 6 93			
47	ТЕР15-02-019-01	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) известковым раствором: стен КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=1,0899	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,29	816,14	369,08	5	3,38	236	107	1	1
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП		105% 55%					113 59 408			
48	ТЕР15-04-005-01	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску: стен	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,29	975,07	136,16	12,23	0,14	283	39	4	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП		105% 55%					41 21 345			
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									620	179	6	1
Накладные расходы									189			
Сметная прибыль									99			
Итого по разделу 9 Внутренняя отделка :												
Отделочные работы									908			
Итого									908			
В том числе:												
Материалы									435			
Машины и механизмы									6			
ФОТ									180			
Накладные расходы									189			
Сметная прибыль									99			
Итого по разделу 9 Внутренняя отделка									908			
Раздел 10. Наружная отделка												
49	ТЕР15-01-017-01	Наружная облицовка по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками (типа "кабанчик") на цементном растворе: стен КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=1,0899	100 м2 облицованной поверхности	0,08	15138,74	2735,49	33,55	17,93	1212	219	3	1
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП		105% 55%					231 121 1564			
50	ТЕР15-02-003-01	Высококачественная штукатурка цементно- известковым раствором по камню откосов при ширине: до 200 мм плоских КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=1,0899	100 м откосов	0,17	805,91	308,16	3,96		137	52	1	
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП		105% 55%					55 29 221			
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									1349	271	4	1
Накладные расходы									286			
Сметная прибыль									150			
Итого по разделу 10 Наружная отделка :												
Отделочные работы									1785			
Итого									1785			
В том числе:												
Материалы									1074			
Машины и механизмы									4			
ФОТ									272			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Накладные расходы									286			
Сметная прибыль									150			
Итого по разделу 10 Наружная отделка									1785			
Раздел 11. Разные работы												
Отмостка												
51	ТЕР11-01-002-01	Устройство подстилающих слоев: песчаных КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=1,0899	1 м3 подстилающего слоя	0,91	130,79	29,46	22,88	4,3	119	27	21	4
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП		123% 75%					38 23 180			
52	ТЕР27-07-002-01	Устройство оснований толщиной 12 см под отмостку из кирпичного или известнякового щебня	100 м2	0,07	502,62	221,73	275,49	49,88	35	16	19	3
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП		142% 95%					27 18 80			
53	М600-21	Щебень из естественного камня для строительных работ марка 600 фракция свыше 10 до 20 мм	м3	1,218 0,07*17,4	226				275			
54	ТЕР27-07-001-01	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=1,0899	100 м2	0,07	4426,63	140,62	8,44	0,81	310	10	1	
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП		142% 95%					14 10 334			
55	СЦЭМ-11-1301	Вибраторы поверхностные	м-час	0,0595 0,07*0,85	0,64		0,64					
		НР 142% от ФОТ СП 95% от ФОТ Всего с НР и СП		142% 95%					0			
Прямоук ПРМ1												
56	ТЕР08-01-002-01	Устройство основания под фундаменты: песчаного КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=1,0899	1 м3 основания	0,22	99,66	7,02	15,17	3	22	2	3	1
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП		122% 80%					4 2 28			
57	ТЕР06-01-001-15	Устройство днища прямкка из БМ-150 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=1,0899	100 м3	0,004	81507,37	996,47	2313,04	371,39	326	4	9	1

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП		105% 65%					5 3 334			
58	ТЕР06-01-024-01	Устройство стен прямка КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=1,0899	100 м3	0,0128	87700,26	3132,68	2750,3	393,63	1122	40	35	5
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП		105% 65%					47 29 1198			
59	ТЕР09-06-001-01	Перекрытие прямка рифленой сталью	1 т конструкций	0,055	998,82	763,35	194,07	9,39	55	42	11	1
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП		90% 85%					39 37 131			
60	СЦМ-201-0778	Стоимость металлоконструкций	т	0,055	10415,01				573			
Крыльцо												
61	ТЕР11-01-001-02	Уплотнение грунта: щебнем КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=1,0899	100 м2 площади уплотнения	0,02	1156,72	64,53	68,78	13,18	22	1	1	
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП		123% 75%					1 1 24			
62	ТЕР11-01-002-01	Устройство подстилающих слоев: песчаных КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=1,0899	1 м3 подстилающего слоя	0,68	130,79	29,46	22,88	4,3	89	20	16	3
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП		123% 75%					28 17 134			
63	ТЕР11-01-002-09	Устройство подстилающих слоев: бетонных КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=1,0899	1 м3 подстилающего слоя	0,36	874,68	30,67	0,31		315	11		
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП		123% 75%					14 8 337			
64	ТЕР11-01-015-01	Устройство покрытий: бетонных толщиной 30 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=1,0899	100 м2 покрытия	0,02	3495,64	321,42	172,34	40,13	69	6	3	1
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП		123% 75%					9 5 83			
65	ТЕР11-01-015-08	Железнение цементных покрытий КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=1,0899	100 м2 покрытия	0,02	136,25	102,82	5,9	1,41	3	2		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП		123% 75%					2 2 7			
66	ТЕР08-01-004-01	Водоупорный замок из глины КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=1,0899	1 м3 изолирующего слоя	0,23	215,27	62,71	41,92	8,29	49	14	10	2
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП		122% 80%					20 13 82			
67	ТЕР08-02-007-03	Установка металлических решеток прямков	1 т металлических изделий	0,011	12893,35	419,79	348,1	13,23	142	5	4	
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП		122% 80%					6 4 152			
Козырек												
68	ТЕР07-05-030-06	Установка плит козырьков площадью до 5 м2 в зданиях: кирпичных	100 шт. сборных конструкций	0,01	22616,28	5218,91	15556,97	2622,26	226	52	156	26
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП		155% 100%					121 78 425			
69	М600-1257	Плиты козырьков над входами	м3	0,3	2801				840			
70	ТЕР07-01-044-01	Установка деталей для крепления козырька	1 т стальных элементов	0,01	11048,83	1735,7	567,17		110	17	6	
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП		130% 85%					22 14 146			
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									4702	269	295	47
Накладные расходы									397			
Сметная прибыль									265			
Итого по разделу 11 Разные работы :												
Полы									765			
Автомобильные дороги									689			
Конструкции из кирпича и блоков									261			
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве									1534			
Строительные металлические конструкции									704			
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве									1265			
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве									146			
Итого									5364			
В том числе:												
Материалы									4138			
Машины и механизмы									295			
ФОТ									316			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Накладные расходы								397			
	Сметная прибыль								265			
	Итого по разделу 11 Разные работы								5364			
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
	Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.								42379	2290	5730	401
	Накладные расходы								3205			
	Сметная прибыль								1945			
	Итого по смете:											
	Земляные работы, выполняемые механизированным способом								809			
	Земляные работы, выполняемые ручным способом								321			
	Перевозка автотранспортом								2910			
	Конструкции из кирпича и блоков								15221			
	Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве								11545			
	Кровли								3102			
	Деревянные конструкции								3664			
	Отделочные работы								3336			
	Полы								3548			
	Автомобильные дороги								689			
	Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве								1534			
	Строительные металлические конструкции								704			
	Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве								146			
	Итого								47529			
	В том числе:											
	Материалы								34359			
	Машины и механизмы								5730			
	ФОТ								2691			
	Накладные расходы								3205			
	Сметная прибыль								1945			
	ВСЕГО по смете								47529			

Составил: _____ О.Н.Еремина
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____ Ю.И.Фролов
(должность, подпись, расшифровка)