

Гранд-СМЕТА
СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

"_____" _____ 2011 г.

"_____" _____ 2011 г.

Калининск

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на 03-30-03 Связь и сигнализация, сторожевой пост

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: т.пр.4165-35.89

Сметная стоимость _____ 1,536 тыс. руб.

монтажных работ _____ 1,012 тыс. руб.

оборудования _____ 0,524 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 0,173 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 18,98 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____ 201_ г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					Всего	В том числе			Всего	В том числе		
						Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Оборудование и монтаж												
1	ФЕРм10-02-030-01	Аппарат телефонный	шт.	1	82,27	69,26			82	69		
		Накладные расходы от ФОТ		80%					55			
		Сметная прибыль от ФОТ		60%					41			
		Всего с НР и СП							178			
2	1604-5008	Аппарат телефонный СПЕКТОР 301-308-ТА-11321	шт	1	466,38				466			
		КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 1984-2001 г ПЗ=16,082 (ОЗП=16,082; ЭМ=16,082 к расх.; ЗПМ=16,082; МАТ=16,082; ТЗ=16,082; ТЗМ=16,082)										
3	ФЕРм10-04-101-07	Громкоговоритель ГА-III	шт.	1	30,66	18,14			31	18		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП		92% 65%					17 12 60			
4	пр-нт 084 п.17	Стоимость громкоговорителя КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=16,082 (ОЗП=16,082; ЭМ=16,082 к расх.; ЗПМ=16,082; МАТ=16,082 к расх.; ТЗ=16,082; ТЗМ=16,082)	шт	1	57,9				58			
		Всего с НР и СП							58			
5	ФЕРм10-04-101-04	Трансформатор ТАМУ-10	шт.	1	12,65	4,33			12	4		
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП		92% 65%					4 3 19			
6	ФЕРм10-06-037-08	Монтаж коробки типа КРТП-10	шт.	1	10,76	9,3	0,27		10	9		
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП		100% 65%					9 6 25			
7	ФЕРм10-06-037-08	Монтаж коробки универсальной УК-Р-0,5-30	шт.	1	10,76	9,3	0,27		10	9		
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП		100% 65%					9 6 25			
8	ФЕРм08-03-591-08	Розетка штепсельная РПВ-1	100 шт.	0,01	1563,4	428,54	132,09	0,54	15	4	1	
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП		95% 65%					4 3 22			
9	ФЕРм10-01-055-08	Прокладка провода ТРП-2*0,5 по стенам. Однопарный провод с креплением проволочными скрепами по стене кирпичной	100 м провода	0,2	1223,94	143,3	61,19	6,84	245	29	12	1
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП		80% 60%					24 18 287			
10	ФЕРм10-01-055-08	Прокладка провода ПТПЖ 2*0,6	100 м провода	0,2	1223,94	143,3	61,19	6,84	245	29	12	1
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП		80% 60%					24 18 287			
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									1174	171	25	2
Накладные расходы									145			
Сметная прибыль									106			
Итого по разделу 1 Оборудование и монтаж :												
Итого Монтажные работы									901			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого Оборудование									524			
Итого									1425			
В том числе:												
Материалы									454			
Машины и механизмы									25			
ФОТ									173			
Оборудование									524			
Накладные расходы									145			
Сметная прибыль									106			
Итого по разделу 1 Оборудование и монтаж									1425			
Раздел 2. Материалы												
11	СЦМ-512-0001	Коробка универсальная марки УК-Р-0,5-30	шт.	1	7,1				7			
12	СЦМ-512-0007	Коробка телефонная распределительная марки КРПТ-10	шт.	1	41,44				41			
13	C152-489	Провода с медными жилами с полиэтиленовой изоляцией марки ТРП диаметром жилы 0,5мм2 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 1984-2001 г. МАТ=15</i>	км	0,02	195				4			
14	C152-494	Провода с жилами из стальных оцинкованных проволок с полиэтиленовой изоляцией парные марки ПТПЖ с числом жил и диаметром 2х0,6 мм2 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=15</i>	км	0,02	226,5				5			
15	СЦМ-512-0013	Розетка телефонная штепсельная РВП-1	шт.	1	4,35				4			
16	290220-1251	Трансформатор абонентский для трехпрограммного вещания=ТАМУ-10Т <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=15</i>	шт	1	50,25				50			
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									111			
Итого по разделу 2 Материалы :												
Материалы для монтажных работ									111			
Итого									111			
В том числе:												
Материалы									111			
Итого по разделу 2 Материалы									111			
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									1285	171	25	2
Накладные расходы									145			
Сметная прибыль									106			
Итого по смете:												

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого Монтажные работы									1012			
Итого Оборудование									524			
Итого									1536			
В том числе:												
Материалы									565			
Машины и механизмы									25			
ФОТ									173			
Оборудование									524			
Накладные расходы									145			
Сметная прибыль									106			
ВСЕГО по смете									1536			

Составил: _____ Ю.И.Фролов
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____ Ю.И.Фролов
(должность, подпись, расшифровка)