

Гранд-СМЕТА
СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" ____ " _____ 2011 г.

" ____ " _____ 2011 г.

Калининск

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на 03-30-02 Электроосвещение, Сторожевой пост

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: т.пр.4165-35.89

Сметная стоимость _____ 9,624 тыс. руб.

монтажных работ _____ 5,523 тыс. руб.

оборудования _____ 4,101 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 0,604 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 43,52 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____ 201_ г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					Всего	В том числе			Всего	В том числе		
						Осн.3/п	Эк.Маш.	3/пМех		Осн.3/п	Эк.Маш.	3/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Оборудование и монтаж												
1	ФЕРм08-02-401-01	Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок. Кабель 2-4-жильный сечением жилы до 16 мм2	100 м	0,34	5468,52	485,56	899,59	289,9	1859	165	306	99
		Накладные расходы от ФОТ		95%					251			
		Сметная прибыль от ФОТ		65%					172			
		Всего с НР и СП							2282			
2	ФЕРм08-02-408-01	Труба стальная по установленным конструкциям, с креплением накладными скобами, диаметр, мм, до: 25	100 м	0,16	3633,21	590,95	1371,78	437,25	581	95	219	70
		Накладные расходы от ФОТ		95%					157			
		Сметная прибыль от ФОТ		65%					107			
		Всего с НР и СП							845			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	ФЕРм08-02-412-03	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 16	100 м	0,16	679,79	73,96	9,21	0,54	108	12	1	
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>		95% 65%					11 8 127			
4	ФЕРм08-02-403-03	Провода групповых осветительных сетей. Провод в защитной оболочке или кабель двух-трехжильные: под штукатурку по стенам или в бороздах	100 м	0,05	3876,33	348,17	166,28	60,85	193	17	8	3
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>		95% 65%					19 13 225			
5	ФЕРм08-03-591-01	Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	100 шт.	0,02	1524,4	391,84	129,79	0,41	31	8	3	
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>		95% 65%					8 5 44			
6	ФЕРм08-03-591-08	Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке	100 шт.	0,04	1563,4	428,54	132,09	0,54	62	17	5	
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>		95% 65%					16 11 89			
7	ФЕРм08-03-593-06	Светильник для ламп накаливания потолочный или настенный: с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды одноламповый	100 шт.	0,01	7569,77	875,94	2124,9	510,2	76	9	21	5
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>		95% 65%					13 9 98			
8	ФЕРм08-03-594-02	Светильники с люминесцентными лампами отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике: 2	100 шт.	0,02	5735,53	1150,72	1874,91	522,93	114	23	37	10
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>		95% 65%					31 21 166			
9	ФЕРм08-03-572-03	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина, мм, до: 600х600	шт.	1	293,77	23,01	29,26	1,35	294	23	29	1
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>		95% 65%					23 16 333			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	185-22013	Пункт распределительный пр11-3045-21у3 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=16,082 (ОЗП=16,082; ЭМ=16,082 к расх.; ЗПМ=16,082; МАТ=16,082 к расх.; ТЗ=16,082; ТЗМ=16,082)</i>	шт	1	1366,97				1367			
11	ФЕРм08-03-602-02	Монтаж конвектора напольного	шт.	2	31,01	23,71	7,3	0,14	62	47	15	
		<i>Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП</i>		95% 65%					45 31 138			
12	1514-4022	Конвектор напольный ЭВУБ-125/220 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=16,082 (ОЗП=16,082; ЭМ=16,082 к расх.; ЗПМ=16,082; МАТ=16,082 к расх.; ТЗ=16,082; ТЗМ=16,082)</i>	шт	2	1366,97				2734			
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									7481	416	644	188
Накладные расходы									574			
Сметная прибыль									393			
Итого по разделу 1 Оборудование и монтаж :												
Итого Монтажные работы									4347			
Итого Оборудование									4101			
Итого									8448			
В том числе:												
Материалы									2320			
Машины и механизмы									644			
ФОТ									604			
Оборудование									4101			
Накладные расходы									574			
Сметная прибыль									393			
Итого по разделу 1 Оборудование и монтаж									8448			
Раздел 2. Материалы												
13	СЦМ-546-0501	Светильники тип НБ007*100/020-01	шт.	1	47,8				48			
14	С153-152	Светильники с рассеивателем цельным из оргстекла со стартерным ПРА типа ЛП002-2.40/002 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=15</i>	шт	2	271,5				543			
15	С153-278	Лампы Б230-240-100 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 1984-2001г. МАТ=15</i>	10шт	0,1	16,5				2			
16	СЦМ-546-0101	Лампы люминесцентные ртутные низкого давления типа ЛБ 40	10 шт.	0,4	104,78				42			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17	C153-251	Стартеры для люминесцентных ламп типа 80С-220 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=15</i>	10шт	0,4	21,3				9			
18	прайс-лист "Юнекс- Профит"	Кабель ВВГ-0,66 3*2.5 мм2 Цена;21784/1,18/3,53	км	0,05	5229,75				261			
19	СЦМ-507-0245	Провод с медной жилой ограниченной гибкости, с поливинилхлоридной изоляцией марки ПВ1 с жилой сечением, мм2: 1,5	1000 м	0,005	1323,71				7			
20	СЦМ-103-0130	Трубы стальные наружный диаметр 32 мм толщина стенки 2,2 мм	м	16	11,05				177			
21	C156-80	Коробка ответвительная У994МУ3 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=15</i>	шт	5	9,9				50			
22	2405-1879	Трубки электромонтажные=ХВТ-1Ч <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=15</i>	т	0,001	17250				17			
23	640115-31	Выключатель 0-1-1Р44-12-6/220УХЛ2 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=15</i>	шт	1	3,45				3			
24	640115-31	Выключатель 0-1-18-6/220УХЛ2 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=15</i>	шт	1	3,45				3			
25	290902-г.59	Розетка полугерметическая <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=15</i>	шт	4	3,45				14			
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									1176			
Итого по разделу 2 Материалы :												
Материалы для монтажных работ									1176			
Итого									1176			
В том числе:												
Материалы									1176			
Итого по разделу 2 Материалы									1176			
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									8657	416	644	188
Накладные расходы									574			
Сметная прибыль									393			
Итого по смете:												
Итого Монтажные работы									5523			
Итого Оборудование									4101			
Итого									9624			
В том числе:												

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Материалы								3496			
	Машины и механизмы								644			
	ФОТ								604			
	Оборудование								4101			
	Накладные расходы								574			
	Сметная прибыль								393			
	ВСЕГО по смете								9624			

Составил: _____ Ю.И.Фролов
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____ Ю.И.Фролов
(должность, подпись, расшифровка)