

Гранд-СМЕТА
СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" ____ " _____ 2011 г.

" ____ " _____ 2011 г.

Калининск

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на 03-32-03 Вентиляция.

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: т.пр.09019-16.1.87

Сметная стоимость строительных работ _____ 2,833 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 0,160 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 17,5 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____ 201_ г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					Всего	В том числе			Всего	В том числе		
						Осн.3/п	Эк.Маш.	3/пМех		Осн.3/п	Эк.Маш.	3/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1.												
1	ТЕР20-03-001-01	Установка вентиляторов радиальных массой: до 0,05 т	1 вентилятор	1	1349,3	55,79	7,62	0,19	1350	56	8	
		Накладные расходы от ФОТ		128%					72			
		Сметная прибыль от ФОТ		83%					46			
		Всего с НР и СП							1468			
2	ТЕР20-02-020-01	Установка виброизоляторов: номер 38	10 виброизоляторов	0,4	302,22	36,7	1,5		122	15	1	
		Накладные расходы от ФОТ		128%					19			
		Сметная прибыль от ФОТ		83%					12			
		Всего с НР и СП							153			
3	ТЕР20-01-001-01	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм	100 м2 поверхности воздуховодов	0,0126	10876,01	1468,78	209,24	9,97	138	19	3	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП		128% 83%					24 16 178			
4	СЦМ-300-0478	Крепления для воздухопроводов хомуты СТД 205	т	0,001499 0,0126*0,119	8814				13			
5	ТЕР20-02-009-01	Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром: 200 мм	1 зонт	1	53,94	4,32	2,18		53	4	2	
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП		128% 83%					5 3 61			
6	ТЕР20-02-018-01	Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам	1 м2	0,21	269,39	50,31	1,5		57	11		
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП		128% 83%					14 9 80			
7	ТЕР16-02-005-08	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 200 мм	100 м трубопровода	0,03	24799,73	1523,2	525,86	19,75	745	46	16	1
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП		128% 83%					60 39 844			
8	ТЕР15-04-030-02	Масляная окраска металлических поверхностей: воздухопроводов количество окрасок 2	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,01	646,19	108,18	4,71	0,14	6	1		
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП		105% 55%					1 1 8			
9	ТЕР15-04-030-03	Масляная окраска труб, количество окрасок 2	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,02	839,3	359,63	4,71	0,14	16	7		
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП		105% 55%					7 4 27			
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									2500	159	30	1
Накладные расходы									203			
Сметная прибыль									130			
Итого по разделу 1 :												
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)									2799			
Отделочные работы									34			
Итого									2833			
В том числе:												
Материалы									2311			
Машины и механизмы									30			
ФОТ									160			
Накладные расходы									203			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Сметная прибыль									130			
Итого по разделу 1									2833			
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									2500	159	30	1
Накладные расходы									203			
Сметная прибыль									130			
Итого по смете:												
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)									2799			
Отделочные работы									34			
Итого									2833			
В том числе:												
Материалы									2311			
Машины и механизмы									30			
ФОТ									160			
Накладные расходы									203			
Сметная прибыль									130			
ВСЕГО по смете									2833			

Составил: _____ О.Н.Еремина
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____ Ю.И.Фролов
(должность, подпись, расшифровка)