

Стройка: ВОДОХРАНИЛИЩЕ НА Р. МАЛЫЙ СУРЕНЬ В ЗИАНЧУРИНСКОМ РАЙОНЕ РБ.

Объект: ЗЕМЛЯНАЯ ПЛОТИНА С СООРУЖЕНИЯМИ

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-4-11

(Локальный сметный расчет)

ДОП. СМЕТА К Л.С №2-4-5 "СТРОИТЕЛЬСТВО ТРУБЧАТОГО ДРЕНАЖА"

Основание: 00.05.ГТС Л.№2

Сметная стоимость:

-93.81 тыс. руб.

Нормативная трудоемкость:

-0.90 тыс.чел.ч

Сметная заработная плата:

-13.06 тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТЕР-2001 Республика Башкортостан с Дополнением № 2""

№ поз.	Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения	Количе- ство	Стоим. ед., руб.		Общая стоимость, руб.			Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч	
			всего	экс. маш.	всего	оплата труда осн. раб.	экс. маш.	обслуж. машины	
			оплата труда осн. раб.	в т.ч. опл. труда мех.			в т.ч. опл. труда мех.	на ед.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Раздел 1. ИСКЛЮЧИТЬ ПО ЗАМЕЧ.ЭКСПЕРТИЗЫ									
1.	ТЕР 01-01-009-8 Разработка грунта в отвал экскаваторами "обратная лопата" с ковшем вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 2 П.1, 1000 м3 грунта	-4.68	<u>3 532.60</u>	<u>3 532.60</u> 456.42	-16 532.57		<u>-16 532.57</u> -2 136.05	27.95	-130.806
	Объем: 2510-7190								
2.	ТЕР 01-01-031-2 Разработка грунта ранее разр. с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), 2 группа грунтов из зоны работ Т.Ч. п.3.76 Кэм=0,85 Т.Ч. п.3.31 Кэм=1,06 П.4, 1000 м3 грунта	-4.68	<u>1 296.36</u>	<u>1 296.36</u> 161.85	-6 066.96		<u>-6 066.96</u> - 757.44	11.66	-54.5688
	Объем: 3310-7990								
Поправки: ПЗ: *0.85									
Начисления: НЗ= 1.0*1.06, Н4= 1.0*1.06									
3.	ТЕР 01-01-031-10 При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять к расценке 01-01-031-2 Т.Ч. п.3.31 Кэм=1,06 Т.Ч. п.3.76 Кэм=0,85 П.5, 1000 м3 грунта	-4.68	<u>2 177.88</u>	<u>2 177.88</u> 271.90	-10 192.47		<u>-10 192.47</u> -1 272.51	8.32524	-38.962123
	Объем: 3310-7990								

< 08085/2 * 2-4 * 2-4-11 >

ПК РИК (вер.1.3.110321)

Форма 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<i>Поправки: ПЗ: *2</i>								
	<i>Начисления: НЗ= 1.0*1.06*0.85, Н4= 1.0*1.06*0.85</i>								
4.	ТЕР 01-01-022-8 Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в траншеях экскаватором "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 2, П.6, 1000 м3 грунта	0.23	<u>3 803.08</u>	<u>3 803.08</u> 491.37	874.71		<u>874.71</u> 113.02	30.09	6.9207
	Объем: 890-660								
5.	403-1-2 Перевозка грунта автомобилями-самосвалами на расстояние 2 км. в выработанный карьер П.7, т	395.6	<u>4.43</u>	<u>4.43</u>	1 752.51		<u>1 752.51</u>		
	Объем: 890*1.72-660*1.72								
6.	ТЕР 01-01-016-2 Работа на отвале, группа грунтов 2-3 Т.Ч. п.3.30 Кэм=1,06 П.8, 1000 м3 грунта	0.23	<u>509.07</u> 35.99	<u>465.52</u> 68.72	117.09	8.28	<u>107.07</u> 15.81	<u>3.65</u> 4.293	<u>0.8395</u> 0.98739
	Объем: 890-660								
	<i>Начисления: НЗ= 1.0*1.06, Н4= 1.0*1.06</i>								
7.	ТЕР 01-02-027-5 Планировка дна траншеи ручным способом, группа грунтов 2 П.9, 1000 м2 спланированной площади	-0.015	<u>1 325.94</u> 1 325.94		-19.89	-19.89		<u>123</u>	<u>-1.845</u>
	Объем: 1970-1985								
8.	ТЕР 01-01-031-2 Разработка грунта ранее разр. с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), 2 группа грунтов из врем. кавальера в засыпку Т.Ч. п.3.76 Кэм=0,85 Т.Ч. п.3.31 Кэм=1,06 П.10, 1000 м3 грунта	-4.68	<u>1 296.36</u>	<u>1 296.36</u> 161.85	-6 066.96		<u>-6 066.96</u> - 757.44	11.66	-54.5688
	Объем: 3310-7990								
	<i>Поправки: ПЗ: *0.85</i>								
	<i>Начисления: НЗ= 1.0*1.06, Н4= 1.0*1.06</i>								
9.	ТЕР 01-01-031-10 При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять к расценке 01-01-031-2 Т.Ч. п.3.31 Кэм=1,06 Т.Ч. п.3.76 Кэм=0,85 П.11, 1000 м3 грунта	-4.68	<u>2 177.88</u>	<u>2 177.88</u> 271.90	-10 192.47		<u>-10 192.47</u> -1 272.51	8.32524	-38.962123
	Объем: 3310-7990								
	<i>Поправки: ПЗ: *2</i>								

< 08085/2 * 2-4 * 2-4-11 >

ПК РИК (вер.1.3.110321)

Форма 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Начисления: НЗ= 1.0*1.06*0.85, Н4= 1.0*1.06*0.85</i>									
10.	ТЕР 36-01-008-3 Засыпка пазух объемом до 10000 м3 грунтами несвязными Кпер-1,053 Т,Ч,П 2.1 П.12, 1000 м3 грунта Объем: 2680-6490	-3.81	<u>4 904.33</u> 747.35	<u>3 582.04</u> 472.82	-18 685.48	-2 847.39	<u>-13 647.58</u> -1 801.44	73.7 27.98	<u>-280.797</u> -106.6038
<i>Поправки: ПЗ: *1.053</i>									
11.	ТЕР 01-01-008-1 Обратная засыпка грунта ранее разр. за стенки сооружений экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3, группа грунтов: 1 Т.Ч.П 1.29 П.13, 1000 м3 грунта Объем: 630-1500	-0.87	<u>2 684.52</u>	<u>2 684.52</u> 346.85	-2 335.53		<u>-2 335.53</u> - 301.76	21.24	-18.4788
12.	ТЕР 01-02-005-1 Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1, 2, 100 м3 уплотненного грунта Объем: 630-1500	-8.7	<u>440.25</u> 135.07	<u>305.18</u> 37.00	-3 830.18	-1 175.11	<u>-2 655.07</u> - 321.90	<u>12.53</u> 3.04	<u>-109.011</u> -26.448
13.	ТЕР 42-01-006-1 Устройство отмостки из щебня вокруг люка толщиной слоя 20 см П.36, 100 м2 Объем: 16.5-165	-1.485	<u>4 598.66</u> 407.68	<u>124.12</u> 19.60	-6 829.01	- 605.40	<u>- 184.32</u> -29.11	<u>36.4</u> 1.2	<u>-54.054</u> -1.782
14.	ТЕР 42-01-006-2 С изменением толщины на 5 см добавлять или исключать к 42-01-006-1 П.37, 100 м2 Объем: -16.5-(-165)	1.485	<u>2 154.18</u> 58.68	<u>62.06</u> 9.80	3 198.96	87.14	<u>92.16</u> 14.55	<u>2.62</u> 0.3	<u>3.8907</u> 0.4455
<i>Поправки: ПЗ: *2</i>									

. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1					-74 808.25	-4 552.37	<u>-65 047.48</u> -8 506.78		<u>-440.9768</u> -462.82686
-----------------------------	--	--	--	--	-------------------	------------------	--	--	--

. ИТОГО ПО СМЕТЕ					-74 808.25	-4 552.37	<u>-65 047.48</u> -8 506.78		<u>-440.9768</u> -462.82686
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					-74 808.25	-4 552.37	<u>-65 047.48</u> -8 506.78		<u>-440.9768</u> -462.82686
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 1-4, 6, 8-12; %=80 - по стр. 7; %=89 - по стр. 13, 14)					-12 371.24				

< 08085/2 * 2-4 * 2-4-11 >

ПК РИК (вер.1.3.110321)

Форма 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 1-4, 6, 8-12; %=45 - по стр. 7; %=70 - по стр. 13, 14)				-6 635.14				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				-93 814.63				
	. ВСЕГО ПО СМЕТЕ				-93 814.63				
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				-12 371.24				
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ				-6 635.14				

Составил: ЖУКОВА В.З.

(должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил: _____

(должность, подпись, Ф.И.О)