

Стройка: ВОДОХРАНИЛИЩЕ НА Р. МАЛЫЙ СУРЕНЬ В ЗИАНЧУРИНСКОМ РАЙОНЕ РБ.

Объект: ЗЕМЛЯНАЯ ПЛОТИНА С СООРУЖЕНИЯМИ

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-4-8
(Локальный сметный расчет)
ДОП. СМЕТА К Л.С.№2-4-1 "ЗЕМЛЯНАЯ ПЛОТИНА"

Основание: 00.01-ГТС Л №2

Сметная стоимость: **-10.33** тыс. руб.
Нормативная трудоемкость: **-0.30** тыс.чел.ч
Сметная заработная плата: **-3.06** тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТЕР-2001 Республика Башкортостан с Дополнением № 2""

| № поз. | Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения | Количе- ство | Стоим. ед., руб. | | Общая стоимость, руб. | | | Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч | |
|---|--|-----------------|------------------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------------|---------------------------|--|-----------|
| | | | всего | экс. маш. | всего | оплата труда осн. раб. | экс. маш. | обслуж. машины | |
| | | | оплата труда осн. раб. | в т.ч. опл. труда мех. | | | в т.ч. опл. труда мех. | на ед. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Раздел 1. ИСКЛЮЧИТЬ П.86-94 ПО ЗАМЕЧ. | | | | | | | | | |
| <i>УСТРОЙСТВО НАГОРНОЙ КАНАВЫ</i> | | | | | | | | | |
| 1. | ТЕР 01-01-031-1 Срезка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), 1 группа грунтов во врем. кавальер Т.Ч. п.3.31 Кэм=1,06, 1000 м3 грунта | -0.21 | <u>1 342.11</u> | <u>1 342.11</u> 167.55 | - 281.84 | | <u>- 281.84</u> -35.19 | 10.2608 | -2.154768 |
| <i>Начисления: НЗ= 1.0*1.06, Н4= 1.0*1.06</i> | | | | | | | | | |
| 2. | ТЕР 01-01-009-8 Разработка грунта в траншеях экскаваторами "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 2, 1000 м3 грунта | -0.15 | <u>3 532.60</u> | <u>3 532.60</u> 456.42 | - 529.89 | | <u>- 529.89</u> -68.46 | 27.95 | -4.1925 |
| 3. | ТЕР 01-01-031-2 Разработка грунта ранее разр. с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), 2 группа грунтов в а/дорогу Т.Ч. п.3.76 Кэм=0,85, 1000 м3 грунта | -0.15 | <u>1 222.98</u> | <u>1 222.98</u> 152.69 | - 183.45 | | <u>- 183.45</u> -22.90 | 11 | -1.65 |
| <i>Поправки: ПЗ: *0.85</i> | | | | | | | | | |

< 08085/2 * 2-4 * 2-4-8 >

ПК РИК (вер.1.3.110321)

Форма 4

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|--|--------|-------------------------|---------------------------|------------------|------------------|--|-------------|--|
| 4. | ТЕР 01-01-031-10 При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять к расценке 01-01-031-2 Т.Ч. п.3.31 Кэм=1,06 Т.Ч. п.3.76 Кэм=0,85, 1000 м3 грунта | -0.15 | <u>1 088.94</u> | <u>1 088.94</u> 135.95 | - 163.34 | | <u>- 163.34</u> -20.39 | 8.32524 | -1.248786 |
| Начисления: Н3= 1.0*1.06*0.85, Н4= 1.0*1.06*0.85 | | | | | | | | | |
| 5. | ТЕР 01-01-022-8 Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в траншеях экскаватором "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 2,, 1000 м3 грунта | -0.16 | <u>3 803.08</u> | <u>3 803.08</u> 491.37 | - 608.49 | | <u>- 608.49</u> -78.62 | 30.09 | -4.8144 |
| 6. | 403-1-2 Перевозка грунта автомобилями-самосвалами на расстояние 2 км. в выработанный карьер, т | -275.2 | <u>4.43</u> | <u>4.43</u> | -1 219.14 | | <u>-1 219.14</u> | | |
| Объем: -160*1.72 | | | | | | | | | |
| 7. | ТЕР 01-01-031-1 Разработка грунта ранее разр. с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), 1 группа грунтов из врем. кавальера для крепления посевом трав Т.Ч. п.3.31 Кэм=1,06 Т.Ч. п.3.76 Кэм=0,85, 1000 м3 грунта | -0.21 | <u>1 140.79</u> | <u>1 140.79</u> 142.42 | - 239.57 | | <u>- 239.57</u> -29.91 | 10.2608 | -2.154768 |
| Поправки: ПЗ: *0.85 | | | | | | | | | |
| Начисления: Н3= 1.0*1.06, Н4= 1.0*1.06 | | | | | | | | | |
| 8. | ТЕР 01-02-040-1 Укрепление откосов земляных сооружений посевом многолетних трав с подсыпкой растительной земли вручную, 100 м2 | -8.4 | <u>335.85</u> 333.33 | <u>2.52</u> | -2 821.14 | -2 799.97 | <u>-21.17</u> | <u>33.2</u> | <u>-278.88</u> |
| Вычт.ресурсы: ТССЦ 407-0012:[М-(920.58=67.69*13.6)] | | | | | | | | | |
| 9. | ТССЦ 414-0318 Дикорастущие травы, кг | -10.08 | <u>41.37</u> | | - 417.01 | | | | |
| Объем: -8.40*1.2 | | | | | | | | | |
| . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | | | | | -6 463.87 | -2 799.97 | <u>-3 246.89</u> - 255.47 | | <u>-278.88</u> -16.215222 |
| . ИТОГО ПО СМЕТЕ | | | | | -6 463.87 | -2 799.97 | <u>-3 246.89</u> - 255.47 | | <u>-278.88</u> -16.215222 |


< 08085 * 2-4 * 2-4-8 >

ПК РИК (вер.1.3.090909)

Форма 4

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|--|---|---|---|------------|---|---|---|----|
| | . МАТЕРИАЛОВ - | | | | - 417.01 | | | | |
| | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 1-5, 7; %=80 - по стр. 8) | | | | -2 482.67 | | | | |
| | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 1-5, 7; %=45 - по стр. 8) | | | | -1 387.72 | | | | |
| | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | | | -10 334.26 | | | | |
| | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ | | | | -10 334.26 | | | | |
| | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | | | | -2 482.67 | | | | |
| | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | | | | -1 387.72 | | | | |

Составил: ЖУКОВА В.З.


(должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил:

(должность, подпись, Ф.И.О)