

Стройка: ВОДОХРАНИЛИЩЕ НА Р. МАЛЫЙ СУРЕНЬ В ЗИАНЧУРИНСКОМ РАЙОНЕ РБ.

Объект: ЗЕМЛЯНАЯ ПЛОТИНА С СООРУЖЕНИЯМИ

**ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-4-14**

(Локальный сметный расчет)

СНЯТИЕ РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА С ОСНОВАНИЯ ПРОТИВОФИЛЬТРАЦИОННОГО ЭКРАНА (ДОП.СМЕТА ПО ЗАМЕЧ. 4.2.13.2)

Сметная стоимость:

**31.11** тыс. руб.

Нормативная трудоемкость:

**0.09** тыс.чел.ч

Сметная заработная плата:

**2.08** тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТЕР-2001 Республика Башкортостан с Дополнением № 2""

№ поз.	Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения	Количе- ство	Стоим. ед., руб.		Общая стоимость, руб.			Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч	
			всего	экс. маш.	всего	оплата труда осн. раб.	экс. маш.	обслуж. машины	
			оплата труда осн. раб.	в т.ч. опл. труда мех.			в т.ч. опл. труда мех.	на ед.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	ТЕР 01-01-031-1 Срезка грунта Т-0.2м с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), 1 группа грунтов в бурты Т.Ч. п.3.31 Кэм=1,06, 1000 м3 грунта	1.52	<u>1 342.11</u>	<u>1 342.11</u> 167.55	2 040.00		<u>2 040.00</u> 254.68	10.2608	15.596416
	Начисления: НЗ= 1.0*1.06, Н4= 1.0*1.06								
2.	ТЕР 01-01-022-7 Разработка грунта ранее разр. с погрузкой на автомобили-самосвалы в траншеях экскаватором "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 1, 1000 м3 грунта	1.52	<u>3 579.36</u>	<u>3 579.36</u> 462.47	5 440.63		<u>5 440.63</u> 702.95	28.32	43.0464
3.	403-1-2 Перевозка грунта автомобилями-самосвалами на расстояние 2 км. во врем.кавалер, т	2614.4	<u>4.43</u>	<u>4.43</u>	11 581.79		<u>11 581.79</u>		
	Объем: 1520*1.72								
4.	ТЕР 01-01-031-1 Разработка грунта ранее разр. с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), 1 группа грунтов в выработанный карьер Т.Ч. п.3.31 Кэм=1,06 Т.Ч. п.3.76 Кэм=0,85, 1000 м3 грунта	1.52	<u>1 140.79</u>	<u>1 140.79</u> 142.42	1 734.00		<u>1 734.00</u> 216.48	10.2608	15.596416
	Поправки: ПЗ: *0.85								
	Начисления: НЗ= 1.0*1.06, Н4= 1.0*1.06								

&lt; 08085/2 \* 2-4 \* 2-4-14 &gt;

ПК РИК (вер.1.3.110321)

Форма 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.	ТЕР 01-01-031-9 При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять к расценке 01-01-031-1 Т.Ч. п.3.31 Кэм=1,06 Т.Ч. п.3.76 Кэм=0,85, 1000 м3 грунта	1.52	<u>4 796.52</u>	<u>4 796.52</u> 598.85	7 290.71		<u>7 290.71</u> 910.25	7.33414	11.147893
	Поправки: ПЗ: *5								
	Начисления: НЗ= 1.0*1.06*0.85, Н4= 1.0*1.06*0.85								

. ИТОГО ПО СМЕТЕ				28 087.13		<u>28 087.13</u> 2 084.36		85.387125
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				28 087.13		<u>28 087.13</u> 2 084.36		85.387125
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 1, 2, 4, 5)				1 980.14				
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 1, 2, 4, 5)				1 042.18				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				31 109.45				
. ВСЕГО ПО СМЕТЕ				31 109.45				
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				1 980.14				
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ				1 042.18				

Составил: ЖУКОВА В.З.

(должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил:

(должность, подпись, Ф.И.О)