

Стройка: ВОДОХРАНИЛИЩЕ НА Р. МАЛЫЙ СУРЕНЬ В ЗИАНЧУРИНСКОМ РАЙОНЕ РБ.

Объект: СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ КПП

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3-5-8
(Локальный сметный расчет)
ДОП.СМЕТА К Л.С. №3-5-6 "СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ КПП"

Сметная стоимость: **2.20** тыс. руб.
Нормативная трудоемкость: **0.02** тыс.чел.ч
Сметная заработная плата: **0.18** тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТЕР-2001 Республика Башкортостан с Дополнением № 2""

| № поз. | Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения | Количе- ство | Стоим. ед., руб. | | Общая стоимость, руб. | | | Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч | |
|---|---|-----------------|------------------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------------|--------------------------------|--|-----------------------------------|
| | | | всего | экс. маш. | всего | оплата труда осн. раб. | экс. маш. | обслуж. машины | |
| | | | оплата труда осн. раб. | в т.ч. опл. труда мех. | | | в т.ч. опл. труда мех. | на ед. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Раздел 1. ДОБАВИТЬ ПО ЗАМЕЧАНИЯМ | | | | | | | | | |
| 1. | ТЕР 09-03-014-1 Монтаж связей каркаса здания, т конструкций | 0.23 | <u>1 481.53</u> 699.88 | <u>553.95</u> 62.50 | 340.75 | 160.97 | <u>127.41</u> 14.38 | <u>63.28</u> 4.01 | <u>14.5544</u> 0.9223 |
| | Объем: 0.172+0.058 | | | | | | | | |
| 2. | ТССЦ 101-1842 Сталь листовая горячекатаная углеродистая обыкновенного качества общего назначения кипящая СтЗкп толщиной 9-12 мм, т | 0.058 | <u>7 755.60</u> | | 449.82 | | | | |
| 3. | ТССЦ 101-9390-00017 Сталь угловая равнополочная ГОСТ 8509-93 75х75х6, т | 0.172 | <u>6 127.80</u> | | 1 053.98 | | | | |
| 4. | ТЕР 13-03-004-26 Окраска металлических оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-115, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.095 | <u>466.21</u> 43.97 | <u>5.81</u> 0.12 | 44.29 | 4.18 | <u>0.55</u> 0.01 | <u>3.83</u> 0.02 | <u>0.36385</u> 0.0019 |
| . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | | | | | | | | | |
| | | | | | 1 888.84 | 165.15 | <u>127.96</u> 14.39 | | <u>14.91825</u> 0.9242 |

< 08085/2 * 3-5 * 3-5-8 >

ПК РИК (вер.1.3.110321)

Форма 4

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|--|---|---|---|-----------------|---------------|--------------------------------------|---|---|
| | . ИТОГО ПО СМЕТЕ | | | | 1 888.84 | 165.15 | <u>127.96</u> 14.39 | | <u>14.91825</u> 0.9242 |
| | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | | | 1 548.09 | 4.18 | <u>0.55</u> 0.01 | | <u>0.36385</u> 0.0019 |
| | . МАТЕРИАЛОВ - | | | | 1 503.80 | | | | |
| | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=90 - по стр. 4) | | | | 3.77 | | | | |
| | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=70 - по стр. 4) | | | | 2.93 | | | | |
| | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | | | 1 554.79 | | | | |
| | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | | | | 340.75 | 160.97 | <u>127.41</u> 14.38 | | <u>14.5544</u> 0.9223 |
| | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=90 - по стр. 1) | | | | 157.82 | | | | |
| | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=85 - по стр. 1) | | | | 149.05 | | | | |
| | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | | | | 647.62 | | | | |
| | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ | | | | 2 202.41 | | | | |
| | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | | | | 161.59 | | | | |
| | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | | | | 151.98 | | | | |

Составил: ЖУКОВА В.З.

(должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил: _____

(должность, подпись, Ф.И.О)