

Стройка: ВОДОХРАНИЛИЩЕ НА Р. МАЛЫЙ СУРЕНЬ В ЗИАНЧУРИНСКОМ РАЙОНЕ РБ.

Объект: ЗЕМЛЯНАЯ ПЛОТИНА С СООРУЖЕНИЯМИ

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-4-9

(Локальный сметный расчет)

ДОП. СМЕТА К Л.С.№2-4-2 "СТРОИТЕЛЬСТВО ВОДОСБРОСНОГО СООРУЖЕНИЯ"

Сметная стоимость: **1.19** тыс. руб.
 Нормативная трудоемкость: **0.02** тыс.чел.ч
 Сметная заработная плата: **0.38** тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТЕР-2001 Республика Башкортостан с Дополнением № 2""

№ поз.	Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения	Количе- ство	Стоим. ед., руб.		Общая стоимость, руб.			Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч	
			всего	экс. маш.	всего	оплата труда осн. раб.	экс. маш.	обслуж. машины	
			оплата труда осн. раб.	в т.ч. опл. труда мех.			в т.ч. опл. труда мех.	на ед.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Раздел 2. ПЕШЕХОДНЫЙ МОСТ									
1.	ТЕР 39-01-009-4 Монтаж металлических пешеходных мостиков, т конструкций	1.743	<u>2 677.11</u> 411.56	<u>1 393.78</u> 71.35	4 666.20	717.35	<u>2 429.36</u> 124.36	<u>32.33</u> 3.83	<u>56.35119</u> 6.67569
	Объем: (0.664+3.45+0.255+3.916+0.113+0.048+0.139)-6.842								
2.	ТССЦ 103-0198 Стоимость поперечин, прогонов, подкоса из стальных труб Д- 273 *8 мм, м	-45.85	<u>542.17</u>		-24 858.49				
	Объем: (12.7+66)-(4.55+66+54)								
3.	ТССЦ 101-1628 Сталь углеродистая обыкновенного качества, марка стали ВСтЗпс5, листовая толщиной 8-20 мм, т	0.138	<u>5 994.10</u>		827.19				
	Объем: (0.048+0.139)-(0.019+0.03)								
4.	ТССЦ 101-1118 Рифленый прокат чечевичного рифления, шириной свыше 1 до 1.9м из горячекатаных листов с обрезными кромками сталь С235, толщиной 12 мм, т	3.916	<u>6 434.60</u>		25 197.89				

< 08085/2 * 2-4 * 2-4-9 >

ПК РИК (вер.1.3.110321)

Форма 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.	ТССЦ 101-1642 Сталь угловая, равнополочная, марка стали ВСт3кп2 размером 100х63х6 мм, т	0.095	<u>5 553.30</u>		527.56				
	Объем: 0.113-0.018								
6.	ТССЦ 101-1641 Сталь угловая, равнополочная, марка стали ВСт3кп2 размером 75х50х5 мм, т	0.044	<u>5 730.80</u>		252.16				
	Объем: 0.255-0.211								
7.	ТССЦ 204-0023 Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля классаА-III диаметром 14 мм, т	-0.053	<u>8 442.60</u>		- 447.46				
8.	ТЕР 30-06-002-5 Устройство настила из досок, м3 лесоматериала в деле	-1.76	<u>3 546.02</u> 264.90	<u>209.01</u> 25.15	-6 241.00	- 466.22	<u>- 367.86</u> -44.26	<u>22.02</u> 1.59	<u>-38.7552</u> -2.7984
9.	ТЕР 46-04-002-1 Оголение арматуры вручную отбойными молотками, м3	-0.12	<u>490.15</u> 123.31	<u>366.84</u> 37.36	-58.82	-14.80	<u>-44.02</u> -4.48	<u>11.01</u> 3.07	<u>-1.3212</u> -0.3684
10.	ТЕР 13-03-004-26 Окраска металлических поверхностей масляной краской за 2 раза П.203, 100 м2 окраш. пов-ти	0.796	<u>930.04</u> 87.94	<u>11.62</u> 0.24	740.31	70.00	<u>9.25</u> 0.19	<u>3.83</u> 0.02	<u>3.04868</u> 0.01592
	Объем: 286.4-206.8								
	Вычт.ресурсы: ТССЦ 101-1292:[М-(8.63=6165.10*0.0014)]; ТССЦ 113-0246:[М-(407.80=21463.00*0.019)]								
	Добавл.ресурсы: ТССЦ 101-0464:[М-(360.24=14644.00*0.0246)]; ТССЦ 101-1825:[М-(55.00=20.37*2.7)]								
	Поправки: ПЗ: *2								

. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2				605.54	306.33	<u>2 026.73</u> 75.81		<u>19.32347</u> 3.52481
----------------------	--	--	--	--------	--------	--------------------------	--	----------------------------

. ИТОГО ПО СМЕТЕ				605.54	306.33	<u>2 026.73</u> 75.81		<u>19.32347</u> 3.52481
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				25 464.03	306.33	<u>2 026.73</u> 75.81		<u>19.32347</u> 3.52481
. МАТЕРИАЛОВ -				26 357.34				
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=90 - по стр. 1, 10; %=110 - по стр. 8, 9)				237.97				
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=85 - по стр. 1; %=80 - по стр. 8; %=70 - по стр. 9, 10)				342.71				


< 08085 * 2-4 * 2-4-9 >

ПК РИК (вер.1.3.090909)

Форма 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				26 044.71				
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -				-24 858.49				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -				-24 858.49				
	. ВСЕГО ПО СМЕТЕ				1 186.22				
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				237.97				
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ				342.71				

Составил: МУХАМЕТДИНОВА Н. Р.



(должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил:

(должность, подпись, Ф.И.О)

-17-