

Белгородской области
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 3
(локальная смета)

на строительство водовода от насосной станции до водонапорной башни
(наименование работ и затрат, наименование объекта)


Основание: чертежи № МК 18/08
Сметная стоимость 4127 руб.
Средства на оплату труда 311 руб.
Составлен(а) в базисных ценах 2001 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб. на ед./ Всего	Т/з мех. на ед./ Всего	
					Всего	В том числе		Всего	В том числе					
						Осн.З/п	Эк.Маш./ З/пМех.		Мат.	Осн.З/п	Эк.Маш./ З/пМех.	Мат.		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
Раздел I. Водовод														
1	ТЕР01-01-031-01	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами 130 л.с., 1 группа грунтов	1000 м3	0,027	1270,21		1270,21 150,33		34		34 4			9,68 0,26
2	ТЕР01-01-031-09 ПЗ*0,85	Перемещение грунта на 10 м	1000 м3	0,027	907,91		907,91 107,45		25		25 3			6,919 0,19
3	ТЕР01-01-004-05	Разработка грунта в отвал экскаваторами 0,25 м3, группа грунтов: 2	1000 м3	0,059	4178,41	94,01	4084,41 738,03		247	6	241 44		12,86 0,76	58,76 3,47
4	ТЕР01-02-057-02	Доработка грунта вручную, группа грунтов: 2 3.187 ОЗП=1,2; ТЗ=1,2	100 м3	0,01	1350,89	1350,89			14	14			184,8 1,85	
5	ТЕР22-01-011-03	Укладка стальных труб Д-100 мм	1 км	0,03	8686,70	3427,63	4430,26 529,41	828,80	261	103	133 16	25	353 10,59	31,41 0,94
6	СЦМ-103-0167	Трубы стальные наружный диаметр 114 мм толщина стенки 4 мм	м	30,12	77,16			77,16	2324			2324		

7	ТЕР22-02-002-03	Нанесение усиленной изоляции на стальные трубы Д-100 мм	1 км	0,03	4124,87	1561,14	1022,87 41,45	1540,87	124	47	31 1	46	177 5,31	0,13
8	СЦМ-101-1763	Мастика битумно-полимерная	т	0,066	2037,96			2037,96	135			135		
9	СЦМ-101-0857	Рубероид	м2	12,6	7,03			7,03	89			89		
10	ТЕР22-06-001-03	Промывка с дезинфекцией труб Д-100 мм	1 км	0,03	901,58	453,03		448,55	27	14		13	56,7 1,7	
11	ТЕР01-02-061-02	Засыпка вручную пазух, группа грунтов: 2	100 м3	0,02	682,34	682,34			14	14			97,2 1,94	
12	ТЕР01-01-004-04	Разработка грунта в отвал экскаваторами 0,25 м3, группа грунтов: 2	1000 м3	0,017	3247,40	72,88	3174,52 573,62		55	1	54 10		9,97 0,17	45,67 0,78
13	ТЕР01-02-005-01	Уплотнение грунта трамбовками, группа грунтов: 2	100 м3	0,17	325,72	100,11	225,61 28,12		55	17	38 5		12,53 2,13	3,04 0,52
14	ТЕР01-01-034-02	Засыпка траншей с перемещением грунта до 5 м бульдозерами 130 л.с., 2 группа грунтов	1000 м3	0,041	880,49		880,49 104,21		36		36 4			6,71 0,28
15	ТЕР01-01-034-08	Перемещение грунта на 5 м	1000 м3	0,041	423,84		423,84 50,16		17		17 2			3,23 0,13
16	ТЕР01-01-034-01	Засыпка траншей с перемещением грунта до 5 м бульдозерами 130 л.с., 1 группа грунтов	1000 м3	0,027	775,51		775,51 91,78		21		21 2			5,91 0,16
17	ТЕР01-01-034-07 ПЗ*3	Перемещение грунта на 15 м	1000 м3	0,027	1121,94		1121,94 132,78		30		30 4			8,55 0,23
18	ТЕР1-01-036-3	Планировка площадей бульдозерами 132 л.с.	1000 м2	0,075	34,74		34,74 2,95		3		3			0,19 0,01
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									3511	216	663 95	2632	24,45	6,97
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам									3548	216	663 95	2669	24,45	6,97
Накладные расходы									354					
Сметная прибыль									225					
Итого по разделу 1 Водовод :														

Земляные работы, выполняемые механизированным способом:						
Итого Поз. 1-3, 12-18	523	24	499 78		3,06	6,03
Всего с учетом "2 зона МАТ=1,014"	523	24	499 78		3,06	6,03
Накладные расходы 95% ФОТ (от 102)	97					
Сметная прибыль 50% ФОТ (от 102)	51					
Итого с накладными и см. прибылью	671				3,06	6,03
Земляные работы, выполняемые ручным способом:						
Итого Поз. 4, 11	28	28			3,79	
Всего с учетом "2 зона МАТ=1,014"	28	28			3,79	
Накладные расходы 80% ФОТ (от 28)	22					
Сметная прибыль 45% ФОТ (от 28)	13					
Итого с накладными и см. прибылью	63				3,79	
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода:						
Итого Поз. 5, 7, 10	412	164	164 17	84	17,6	0,94
Всего с учетом "2 зона МАТ=1,014"	413	164	164 17	85	17,6	0,94
Накладные расходы 130% ФОТ (от 181)	235					
Сметная прибыль 89% ФОТ (от 181)	161					
Итого с накладными и см. прибылью	809				17,6	0,94
Материалы:						
Итого Поз. 6, 8-9	2548			2548		
Всего с учетом "2 зона МАТ=1,014"	2584			2584		
Итого	4127				24,45	6,97
В том числе:						
Материалы	2669					
Машины и механизмы	663					
ФОТ	311					
Накладные расходы	354					
Сметная прибыль	225					
Итого по разделу I Водовод	4127,00				24,45	6,97

Составил



С. А. Морозенко