

СОГЛАСОВАНО

Первый зам. главы администрации  
района, председатель комитета  
строительства, промышленности,  
транспорта, связи и ЖКХ

Беликов С.В. \_\_\_\_\_

УТВЕРЖДАЮ

Глава администрации Ракитянского района

Карацупа Ю.А. \_\_\_\_\_

Белгородская обл. Ракитянский р-н с.Солдатское

(наименование стройки)

## ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 43

от 25.03.2008

«Огнезащитная обработка деревянных конструкций кровли здания лагерь отдыха им. Гайдара»

Основание: чертежи № \_\_\_\_\_

Составлен в базовых ценах: 2001г.

Сметная стоимость работ: \_\_\_\_\_ 44489 Руб.

Трудоемкость работ: \_\_\_\_\_ 142 Чел.час.

Средства на оплату труда: \_\_\_\_\_ 1 160 Руб.

№ п/п	Обосно- вание цен	Наименование работ и затрат	Кол-во	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ				затр.тр единич всего	инд
				всего	экс.маш.	мате- риалы	всего	зарплата	экс.маш.	мате- риалы		
				зарплата	ЗП маш				ЗП маш			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Огнезащита

1	ТЕР10-01-088-1	Огнезащита обрешеток под кровлю, покрытия и настилы по фермам	1,95 1000 м2 обработанн ой поверхност и	2446,70 259,20	109,62 3,36	2077,88	4771	505	214 7	4052	31,61 61,64	
2	ТЕР10-01-087-2	Огнезащита деревянных конструкций каркасов, эстакад	3,9 10 м3 древесины в конструкции	2149,68 168,02	19,48 0,58	1962,18	8384	655	76 2	7653	20,49 79,91	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого по разделу								13155	1160	2909	11705	141,55
Итого с учетом: Поправочный коэфф. к стоим. материалов, учит. трансп. расх. по 2 зоне строительства k=1,014 на материалы k=1,014 на основные материалы								13319	1160	2909	11869	102 141,55
Всего								13319	1160	2909	11869	141,55

Наименование затрат				Коэффициент	Процент	Сумма в руб.	
Итого							13 319
Накладные расходы (Деревянные конструкции)					0,9	118	1 241
Итого накладных расходов							1 241
Итого							14 561
Сметная прибыль (Деревянные конструкции)					0,85	63	626
Итого сметной прибыли							626
Итого							15 187
Рыночный коэффициент					3		44489
В С Е Г О							44489

Составил

Председатель Ракитянской  
МООО ВДПО Н.Воловиков

Проверил

Гл.архитектор Ракитянского  
района Пенской Е.. Н.

Проверил

Начальник управления  
строительства, промышленности,  
транспорта и ЖКХ   Давыдюк Т.В.